
PRZEDMIAR

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki żywicznej w części pomieszczeń laboratorium wykonanego jako clean-room w hali
IMiF w Piasecznie
ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Oddział w Piasecznie - Zakład Technologii Mikrosystemów
ul. Okulickiego 5E, 05-500 Piaseczno
INWESTOR : Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
ADRES INWESTORA : al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
DATA OPRACOWANIA : piątek, 6 marzec 2020
aktualizacja 16 luty 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 6 marzec 2020
aktualizacja 16 luty 2021

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa	Pozycje kosztorysowe
1	2	3
	Kosztorys	
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Etap I			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią ścian, urządzeń, sufitów (wraz z usunięciem) - dwie wars-	m ²		
d.1	1216-01	twy usuwane kolejno po każdym etapie robót (24,5*3,5+5,5*3+35)*2	m ²	274,500	
				RAZEM	274,500
2	KNR-W 2-02	Zabezpieczenie otworów - wygradzenie na profilach stalowych 75 mm z jed-	m ²		
d.1	2003-02	nostronnym oklejeniem folią osłonową na taśmie dwustronnej wraz z demonta- żem 43,2+52,02*3,5	m ²	225,270	
				RAZEM	225,270
3	KNR K-01	Usunięcie istniejącej posadzki żywicznej poprzez maszynowe szlifowanie wy-	m ²		
d.1	0103-02	sokoobrotowe z odsysaniem pyłów 35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
4	ZKNR C-2	Naprawa posadzki betonowej po usunięciu istniejącej posadzki (25% powierz-	m ²		
d.1	0604-03	chni) 35*25%	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
5		Wykonanie posadzki:	m ²		
d.1		- Wyczyszczenie i przygotowanie podłoża do aplikacji gruntu - ucrete primer LCAS - od 1 mm do 2 mm na m2 - Montaż taśm miedzianych - Aplikacja posadzki antystatycznej Ucrete MF40AS - 8,0 - 9,0 kg na m2 35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
6		Koszt wynajmu agregatu prądotwórczego	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów na odległość 15 km	m ³		
d.1	0109-11				
	0109-12	35*0,01+225,27*0,04+274,5*0,01	m ³	12,106	
				RAZEM	12,106

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region mazowiecki - MZ - Warszawa	r-g	437,9452		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	171,2052		171,2052			
2.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	461,8035		461,8035			
3.	folia polietylenowa	m ²	574,7355		574,7355			
4.	szybko twardniejąca masa posadzkowa Ceresit CN 87	kg	360,5000		360,5000			
5.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	914,5962		914,5962			
6.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	8,3350		
2.	wyciąg	m-g	0,2739		
3.	środek transportowy	m-g	6,3076		
4.	środek transportowy	m-g	0,0613		
5.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	9,4427		
6.	betoniarka	m-g	0,1461		
7.	frezarka do betonu elektryczna-do podłoży	m-g	21,7000		
				RAZEM	

Słownie: