





LEGENDA OZNACZEŃ:

- ściany istniejące
- wyburzenia
- konstrukcje żelbetowe
- cegła pełna / dziurawka
- ściany konstrukcyjne z bloczków gazobetonowych
- ściany działowe z bloczków gazobetonowych
- obudowy gipsowo-kartonowe
- izolacja termiczna – styropian
- izolacja termiczna – wełna mineralna

Okna i drzwi opisano według zasady:
liczba nad kreską – szerokość otworu w murze;
liczba pod kreską – wysokość otworu w murze;
liczba pod kreską w nawiasie – wysokość ściany podparapetowej

Otwory w świetle ościeży opisano według zasady:
liczba nad kreską – szerokość otworu w murze;
liczba pod kreską – wysokość otworu w murze;
liczba pod kreską w nawiasie – wysokość ściany podparapetowej nad posadzką

ZAKRES OPRACOWANIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH

REI 60 ODPORNOŚĆ OGNIOWA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

HP25 HYDRANT POŻAROWY DN 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM

W-KS – PRZEBICIE WODNO-KANALIZACYJNE W STROPIE / POSADZCE

GM – PRZEBICIE GAZÓW MEDYCZNYCH W STROPIE / POSADZCE

CO – PRZEBICIE CIEPŁOWNICZE W STROPIE / POSADZCE

WENT – PRZEBICIE WENTYLACYJNE / KLIMATYZACYJNE W STROPIE / POSADZCE

E – PRZEBICIE ELEKTRYCZNE W STROPIE / POSADZCE

PRZEBICIE INSTALACYJNE W ŚCIANIE
OKO – GÓRNA KRAWĘDŹ OTWORU
RO – RZĘDNA OSI OTWORU
DKO – DOLNA KRAWĘDŹ OTWORU

UWAGA: NA RYSUNKU NIE OKREŚLONO PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY DZIAŁOWE ORAZ WYKONYWANYCH PRZEWIERTEM PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY DO ŚREDNICY 10cm

D1 STROPODACH "WIEŻY"
- 1x papa dachowa termozgrzewalna nawierzchniowa
- 1x papa dachowa termozgrzewalna podkładowa
- 20cm płyta dachowa z wełny mineralnej twardej λ=0,038W/mK
- 0÷14cm kliny styropianowe
- paroizolacja – papa samoprzylepna
- 20cm płyta stropowa żelbetowa

S5 ŚCIANKA KOLANKOWA
- tynk cienkowarstwowy silikatowy
- 15cm wełna mineralna λ=0,038W/mK
- 20cm ściana żelbetowa
- paroizolacja – papa samoprzylepna
- 10cm styropian dachowy EPS 100-035 λ=0,038W/mK
- 1x papa dachowa termozgrzewalna podkładowa
- 1x papa dachowa termozgrzewalna nawierzchniowa

P9 POMIESZCZENIE TECHNICZNE NA PODDASZU
- 1,5cm płytki gres na klej
- 4,5cm wylewka cem. zbrojona wł. PP ze spadkiem wokół kratek ode.
- 0,5mm folia izolacyjna PE
- 20cm styropian twardy EPS 200 λ=0,036W/mK
- 34cm strop gęstożebrowy TERIVA – istn.

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY	
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJ. IM. J. GROMKOWSKIEGO UL. KOSZAROWA 5, 51-149 WROCŁAW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW TEL. (71) 336-58-56, (602) 155-194	
GŁÓWNY PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
SPRAWDZAJĄCY / NR UPR.	PODPIS
RYSOWAŁ	PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631

TEMAT / INWESTYCJA – ADRES	
PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z PODJAZDEM KARETEK ORAZ DOBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WROCŁAW, UL. KOSZAROWA 5	
OBIEKT	
BUDYNEK A-1 - WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO	
RODZAJ OPRACOWANIA / STADIUM	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
PODDASZE I DACH RZUTY I PRZEKROJE	1:100
NR EWIDENCYJNY RYSUNKU	REW.
	1
DATA 07.2020	NR PORZ. RYS. A-08