

## **Przedmiar robót**

Przebudowa ulicy Miodowej w Karnicach

Obiekt	Przebudowa ulicy Miodowej w Karnicach
Branża	drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	powiat gryficki gmina Karnice działki ew. nr 255, 266/1, 155/1, 327/6 obręb Karnice
Inwestor	Gmina Karnice ul. Nadmorska 7 72-343 Karnice
Biuro kosztorysowe	Projekty Budowy Dróg Ernest Klos 72-300 Gryfice ul. Fabryczna 2B

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa ulicy Miodowej w Karnicach

Nr	Opis
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	II. PODBUDOWA
	III. NAWIERZCHNIA
	IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ulicy Miodowej w Karnicach

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym ul Miodowa 0+000 do 0+099,65 0,09965	km	0,1
		razem	km	0,1
2	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm ul Miodowa 21,50	m	21,5
		razem	m	21,5
3	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii I-III wykonywane koparko-ładowarką z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę, gł wykopu średnio 38 cm ul Miodowa 99,65*5,80*0,38	m3	219,629
		razem	m3	219,629
<b>II. PODBUDOWA</b>				
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI ul Miodowa jezdnia 671,0 zjazdy 66,0	m2 m2	671 66
		razem	m2	737
5	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2,0 po zagęszczeniu - 10cm ul Miodowa jezdnia 671,0 zjazdy 66,0	m2 m2	671 66
		razem	m2	737
6	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie C90/3 # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm ul Miodowa jezdnia 633,0 zjazdy 58,0	m2 m2	633 58
		razem	m2	691
7	D-05.03.05	Warstwa wiążąca gr 5 cm AC16W z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z kruszywa ul Miodowa jezdnia 594 zjazdy 54,0	m2 m2	594 54
		razem	m2	648
<b>III. NAWIERZCHNIA</b>				
8	D-05.03.05	Warstwa ścierna gr 3 cm BA8S z oczyszczeniem i skropieniem podłoża ul Miodowa jezdnia 576 zjazdy 50,0	m2 m2	576 50
		razem	m2	626
<b>IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
9	D-06.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III-pobocza ul Miodowa 200,0	m2	200
		razem	m2	200
10	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto z nadaniem spadków ) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III ul Miodowa 200,0	m2	200
		razem	m2	200
11	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm z obsianiem trawą i zawałowaniem, nadanie spadków. ul Miodowa 200,0	m2	200
		razem	m2	200
12	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych ul Miodowa 2	szt	2
		razem	szt	2
13	D-03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych ul Miodowa 7,0	szt	7
		razem	szt	7
14	D-01.03.04	Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy do 110mm zabezpieczenie urządzeń obcych ul Miodowa 43,0	m	43
		razem	m	43