

Przepusty w osi drogi

Przepust z rur PEHD Ø60cm
dł.6,00m w km=0+012,00m

Przepust z rur PEHD Ø60cm
dł.6,00m w km=0+142,47m

Przepust z rur PEHD Ø60cm
dł.6,00m w km=0+715,06m

Przepust z rur PEHD Ø60cm
dł.6,00m w km=0+790,00m


Przepust z rur PEHD Ø60cm
dł.6,00m w km=1+700,00m

Przepusty pod zjazdami

Przepust w km= 0+420,00m
Ø 40 cm dł 5.00 m

Przepust w km= 0+600,00m
Ø 40 cm dł 5.00 m

2szt. Przepust w km=0+880,00m
Ø 40 cm dł 5.00 m

 biprolas Spółka z o.o.		<i>BIURO .STUDIÓW I PROJEKTÓW LEŚNICTWA</i> <i>90-508 Łódź, ul Gdańska 112</i>		
<i>Temat: Projekt budowlany przebudowy drogi leśnej</i> <i>Nadleśnictwo Sieniawa</i>				<i>Data</i> 04.2020 r.
<i>Obiekt:</i> Droga Leśna nr 35/1 w Leśnictwie Szegdy, Nadleśnictwo Sieniawa w km 0+000,00–1+721,00 dz.nr 898; 899/2; 900 w obr Cieplice dz.nr 1827 w obr Adamówka gm. Adamówka				
<i>Branża:</i> Drogowa				
<i>Tytuł rysunku:</i> Zestawienie przepustów dla dr. Leśnej 35/1				
mgr inż. Jan Moreń			<i>Upr. bud. nr</i> 298/89/WŁ	<i>Podpis</i>