

**Przedmiar robót**  
**„Modernizacja drogi na działkach nr 51/1, 21, 18 obręb 2 w Pruszczu Gdańskim”**

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Czynności w zakresie robót drogowych</b>				
<b>I</b>	<b>Czynności w zakresie robót rozbiórkowych</b>				
1	Roboty rozbiórkowe płyt drogowych nie nadających się do wbudowania z wywozem i utylizacją urobku	m2	240,00		0,00 zł
2	Roboty rozbiórkowe płyt Jomb nie nadających się do wbudowania z wywozem i utylizacją urobku	m2	75,00		0,00 zł
	Czynności w zakresie robót rozbiórkowych				0,00 zł
<b>II</b>	<b>Czynności w zakresie robót ziemnych</b>				
3	Mechaniczne korytowanie na gł. 42,5cm z wywozem i utylizacją urobku (mijanki z jomb)	m3	382,50		0,00 zł
4	Mechaniczne korytowanie na gł. 30cm z wywozem i utylizacją urobku (wymiana płyt istniejących)	m3	162,00		0,00 zł
	Czynności w zakresie robót ziemnych				0,00 zł
<b>III</b>	<b>Czynności w zakresie wykonania konstrukcji i nawierzchni drogi</b>				
5	Wykonanie warstwy stabilizacji 5MPa gr. 10cm	m2	1 440,00		0,00 zł
6	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 o gr. 15cm	m2	1 440,00		0,00 zł
7	Wykonanie warstwy piasku o gr. 5cm	m2	1 440,00		0,00 zł
8	Płyty prefabrykowane wielootworowe drogowe o wymiarach 100x75x12,5cm, beton C30/37, Zbrojenie: podwójna siatka Ø 6 żebro – ok. 4 kg, stal klasy A-IIIIN, obciążenie niszczące nie niższe niż 9,5 kN, nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoodporność nie niższa niż F 150 - zakup fabrycznie nowych w zakładzie prefabrykacji elementów żelbetowych oraz dostarczenie na plac budowy	m2	948,00		0,00 zł
9	Płyty prefabrykowane drogowe pełne o wymiarach 300cm x 90cm/100cm/120cm/150cm (w zależności od wymiaru istniejącej płyty do wymiany) grubości 15cm, beton C30/37, Zbrojenie: Siatka zbrojąca podwójna Ø 8 żebro – ok. 40 kg, stal klasy A-IIIIN, obciążenie niszczące nie niższe niż 50 kN, nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoodporność nie niższa niż F 150 - zakup fabrycznie nowych w zakładzie prefabrykacji elementów żelbetowych oraz dostarczenie na plac budowy	m2	142,80		0,00 zł

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6
10	Ułożenie wielotworowych płyt drogowych o wymiarach 100x75x12,5cm wraz z zamuleniem piaskiem (płyty nowe oraz używane dostarczone przez Zamawiającego na plac budowy)	m2	1 200,00		0,00 zł
11	Ułożenie płyt drogowych pełnych o wymiarach 300cm x 90cm/100cm/120cm/150cm (w zależności od wymiaru istniejącej płyty do wymiany) grubości 15cm wraz z zamuleniem piaskiem (płyty nowe oraz używane dostarczone przez Zamawiającego na plac budowy)	m2	240,00		0,00 zł
	Czynności w zakresie wykonania konstrukcji i nawierzchni drogi				0,00 zł
<b>IV</b>	<b>Czynności w zakresie tymczasowej organizacji ruchu</b>				
12	Wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem i uzgodnieniem	kpl.	1,00		0,00 zł
	Czynności w zakresie tymczasowej organizacji ruchu				0,00 zł
<b>B</b>	<b>Czynności w zakresie robót pomiarowych i geodezyjnych</b>				
<b>V</b>	<b>Czynności w zakresie robót pomiarowych i geodezyjnych</b>				
13	Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna - wytyczenie, pomiary, pomiary i dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,00		0,00 zł
	Czynności w zakresie robót pomiarowych i geodezyjnych				0,00 zł
	<b>Łączna wartość netto:</b>				<b>0,00 zł</b>
	<b>VAT</b>				<b>0,00 zł</b>
	<b>Łączna wartość brutto:</b>				<b>0,00 zł</b>