

Tabela

6 .

1		
2	jezdnia	D6
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

Tabela 6.1

Usunięcie ziemi urodzajnej (próchnicznej) na pełną głębokość zalegania - jezdnia D6					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Powierzchnia	Objętość	Objętość całkowita
		(m)	(m2)	(m3)	(m3)
1	0+002.56	0,00	0,13	0,00	0,00
2	0+011.00	8,44	1,07	5,09	5,09
3	0+049.54	38,54	1,03	40,41	45,50
4	0+054.48	4,94	1,13	5,31	50,81
5	0+060.65	6,17	0,99	6,53	57,34
6	0+080.01	19,36	0,97	18,91	76,25
7	0+098.12	18,11	0,77	15,69	91,94
8	0+111.87	13,75	1,50	15,57	107,51
9	0+125.97	14,11	1,48	21,01	128,52
10	0+142.99	17,01	1,40	24,52	153,04
				<b>Suma</b>	<b>153,04</b>

Tabela 6.2

Objętość wykopów - jezdnia D6					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Powierzchnia	Objętość	Objętość całkowita
		(m)	(m2)	(m3)	(m3)
1	0+002.56	0,00	10,44	0,00	0,00
2	0+011.00	8,44	3,72	59,74	59,74
3	0+049.54	38,54	4,35	155,63	215,37
4	0+054.48	4,94	4,89	22,80	238,17
5	0+060.65	6,17	3,86	27,00	265,17
6	0+080.01	19,36	3,78	73,90	339,07
7	0+098.12	18,11	3,04	61,71	400,78
8	0+111.87	13,75	5,04	55,51	456,29
9	0+125.97	14,11	3,59	60,90	517,19
10	0+142.99	17,01	3,79	62,85	580,04
				<b>Suma</b>	<b>580,04</b>

Tabela 6.3

Objętość nasypów - jezdnia D6					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Powierzchnia	Objętość	Objętość całkowita
		(m)	(m2)	(m3)	(m3)
1	0+002.56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0+011.00	8,44	0,00	0,00	0,00
3	0+049.54	38,54	0,00	0,00	0,00
4	0+054.48	4,94	0,00	0,00	0,00
5	0+060.65	6,17	0,00	0,00	0,00
6	0+080.01	19,36	0,00	0,00	0,00
7	0+098.12	18,11	0,00	0,00	0,00
8	0+111.87	13,75	0,00	0,00	0,00
9	0+125.97	14,11	0,00	0,00	0,00
10	0+142.99	17,01	0,00	0,00	0,00
				<b>Suma</b>	<b>0,00</b>

Tabela 6.4

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej - jezdnia D6					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Szerokość	Szerokość śr.	Powierzchnia
		(m)	(m)	(m)	(m2)
1	0+002.56	0	18,375	18,375	0,00
2	0+011.00	8,44	5,13	11,75	99,12
3	0+049.54	38,54	5,00	5,06	195,13
4	0+054.48	4,94	5,00	5,00	24,68
5	0+060.65	6,17	5,00	5,00	30,87
6	0+080.01	19,36	5,00	5,00	96,78
7	0+098.12	18,11	5,00	5,00	90,57
8	0+111.87	13,75	5,00	5,00	68,73
9	0+125.97	14,11	5,00	5,00	70,53
10	0+142.99	17,01	5,00	5,00	85,07
				<b>Suma</b>	<b>761,48</b>

Tabela 6.5

Powierzchnia w-wy podbudowy z kruszywa - jezdnia D6					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Szerokość	Szerokość śr.	Powierzchnia
		(m)	(m)	(m)	(m2)
1	0+002.56	0	18,45	18,45	0,00
2	0+011.00	8,44	5,09	11,77	99,31
3	0+049.54	38,54	5,00	5,05	194,47
4	0+054.48	4,94	5,00	5,00	24,68
5	0+060.65	6,17	5,00	5,00	30,87
6	0+080.01	19,36	5,00	5,00	96,78
7	0+098.12	18,11	5,00	5,00	90,57
8	0+111.87	13,75	5,00	5,00	68,73
9	0+125.97	14,11	5,00	5,00	70,53
10	0+142.99	17,01	5,00	5,00	85,07
Suma					761,01

Tabela 6.6

Powierzchnia w-wy mrozochronnej - jezdnia D6					
Cześć	Pikietaż	Odległość	Szerokość	Szerokość śr.	Powierzchnia
		(m)	(m)	(m)	(m2)
1	0+002.56	0	14,40	14,40	0,00
2	0+011.00	8,44	5,40	9,90	83,52
3	0+049.54	38,54	5,40	5,40	208,14
4	0+054.48	4,94	5,40	5,40	26,65
5	0+060.65	6,17	5,40	5,40	33,34
6	0+080.01	19,36	5,40	5,40	104,52
7	0+098.12	18,11	5,40	5,40	97,81
8	0+111.87	13,75	5,40	5,40	74,23
9	0+125.97	14,11	5,40	5,40	76,17
10	0+142.99	17,01	5,40	5,40	91,88
				<b>Suma</b>	<b>796,26</b>

Tabela 6.7

Powierzchnia profilowania i zagęszczenia podłoża - jezdnia D6					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Szerokość	Szerokość śr.	Powierzchnia
		(m)	(m)	(m)	(m2)
1	0+002.56	0	14,89	14,89	0,00
2	0+011.00	8,44	5,58	10,24	86,37
3	0+049.54	38,54	5,58	5,58	215,24
4	0+054.48	4,94	5,58	5,58	27,56
5	0+060.65	6,17	5,58	5,58	34,48
6	0+080.01	19,36	5,58	5,58	108,09
7	0+098.12	18,11	5,58	5,58	101,15
8	0+111.87	13,75	5,58	5,58	76,76
9	0+125.97	14,11	5,58	5,58	78,77
10	0+142.99	17,01	5,58	5,58	95,01
				<b>Suma</b>	<b>823,43</b>



Tabela 6.8

Powierzchnia plantowania i humusowania - jezdnia D6					
Lp.	Pikietaż	Odległość	Szerokość	Szerokość śr.	Powierzchnia
		(m)	(m)	(m)	(m2)
1	0+002.56	0	14,20	14,20	0,00
2	0+011.00	8,44	5,30	9,75	82,25
3	0+049.54	38,54	3,80	4,55	175,38
4	0+054.48	4,94	0,00	1,90	9,38
5	0+060.65	6,17	3,80	1,90	11,73
6	0+080.01	19,36	3,80	3,80	73,55
7	0+098.12	18,11	3,80	3,80	68,83
8	0+111.87	13,75	0,00	1,90	26,12
9	0+125.97	14,11	3,80	1,90	26,80
10	0+142.99	17,01	2,10	2,95	50,19
				<b>Suma</b>	<b>524,23</b>