



.....
miejsowość, data

Kod CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Leśnictwie Lubnowo, oddz. 311, 312.

L.p.	Podstawa kalkulacji, opis pozycji.	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa [netto]	Wartość [netto]
1.	Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy, pasem o szerokości średnio 1,0m, na odcinkach o łącznej długości 1250,0m, rozplantowanie poza drogą; (R+S). Zakres robót: $1250,0m * 1,0m = 1250,0m^2$	m2	1250,00		
2.	Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne usuwanie warstwy ziemi (luźnego błota) o średniej grubości 20,0cm, na szerokości drogi 3,50m i łącznej długości odcinków 950,0m z przerzutem do 15,0m i rozplantowaniem; (R+S). Zakres robót: $950,0m * 3,5m * 0,20m = 665,0m^3$	m3	665,00		
3.	Naprawa dróg gruntowych wykonana ręcznie lub mechanicznie, kruszywem łamanym kamiennym o ziarnistości 63,0mm i grubszym. Naprawa głębokich kolein i dużych nierówności; (R+M+S). Zakres robót: $200,0m * śr. 2,0m * 0,20m = 80,0m^3$	m3	80,00		
4.	Korytowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, głębokość 30,0cm, rozplantowanie urobku poza drogą; (R+S). Zakres robót: $60,0m * śr. 6,0m = 360,0m^2$	m2	360,00		
5.	Wykonanie warstwy odsączającej o grubości 15,0cm; (R+M+S). Zakres robót: $60,0m * śr. 6,0m = 360,0m^2$	m2	360,00		

6.	Naprawa nawierzchni dróg gruntowych wykonana mechanicznie, kruszywem łamanym kamiennym o ziarnistości 0,0 - 63,0 mm. Uzupelnienie warstwy górnej nawierzchni; (R+M+S). Zakres robót: 400,0m*3,5m*śr.0,15m=210,0m3	m3	210,00		
7.	Odtworzenie rowu przydrożnego o wymiarach: szerokość śr. do 2,40m; głębokość śr. do 1,00m; szerokość dna rowu do 0,50m; wyprofilowanie dna i skarp rowu; (R+S). Zakres robót: 180,0m	m	180,00		
RAZEM (wartość netto zł):					

Słownie: PLN (netto)

Poziom cen:

Sporządził: