

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PP Nowa Sucha - wymiana masztu antenowego - branża elektryczna
ADRES INWESTYCJI : Nowa Sucha
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Zysk
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.07.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PP Nowa Sucha - wymiana masztu antenowego					
1		Instalacja odgromowa			
d.1	KNNR 9 0601-06 z.o. 2.6. 9901-05 kalk. własna	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej z masztu	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
d.1	KNNR 5 0609-04 kalk. własna	Montaż zwodu pionowego instalacji odgromowej na maszcie antenowym - przewód w izolacji wysokonapięciowej oraz zarobienie końcówek (materiały z demontażu)	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
d.1	KNNR 5 0609-02 kalk. własna	Demontaż iglicy z ostrzem odgromowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNNR 5 0615-01 analiza indywidualna	Montaż iglicy z ostrzem odgromowym fi 16 mm L=2,5 m wraz z konstrukcją mocującą na maszcie antenowym (z demontażu)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNNR 5 0611-07	Łączenie przewodów instalacji odgromowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Instalacja antenowa			
d.2	KNR 5-06 1006-01/02 z.o.2.4. kalk. własna	Demontaż kabla antenowego	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
d.2	KNR 5-06 1006-01/02 kalk. własna	Montaż kabla antenowego wraz z montażem uchwytów (z demontażu)	przy- łącz.		
		1	przy- łącz.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNR 5-06 1203-04	Montaż konstrukcji wsporczych - wysięgnik ramowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNR 5-06 1402-01 z.o. 2.4. kalk. własna	Demontaż anteny dookólnej z masztu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNR 5-06 1402-01 kalk. własna	Montaż anteny dookólnej na maszcie (z demontażu)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNR AT-14 0111-01 kalk. własna	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000