

**Zamawiający:**  
**MIASTO I GMINA GRABÓW NAD PROSNĄ**  
**ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną**  
.....

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną (stary budynek gimnazjum). (nazwa postępowania)**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytania z dnia: 03.04.2023 r.**

Zapytanie nr 1

Proszę o ustosunkowanie się do technologii wykonania dachu płynną membraną

W projekcie budowlanym wskazano, że należy zastosować styropapę ze spadkiem oraz wykonać pokrycie z płynnej membrany wg zaleceń producenta. Po skonsultowaniu wyżej opisanej technologii z producentem - producent zaleca wykonanie podkładowej akrylowej samosieciującej membrany hydroizolacyjnej, elastycznej poliestorwej siatki zbrojącej oraz warstwy wierzchniej kopolimerowej akrylowej masy hydroizolacyjnej. Producent zaleca zastosowanie papy wierzchniego krycia ( lub podkładowej ) o parametrach nie gorszych niż PYE PV 250 S4. W projekcie nie ma informacji na temat zastosowania tej papy . Czy należy przyjąć jej użycie do realizacji zadania ?

**ODP:** Styropapa ma w swojej wierzchniej warstwie papę, która jest papą podkładową w związku z tym nie ma potrzeby dokładania kolejnej warstwy papy podkładowej.

Zapytanie nr 2

Czy ze względu na dużo większe koszty zastosowania HYDRONYLONU według zaleceń producenta Inwestor przewiduje zmianę pokrycia na:

1 wariant: - 2 warstwy papy ( podkładowa i nawierzchniowa),

2 wariant : - pokrycie z membrany PVC gr 1,5 mm

przy zachowaniu pozostałych parametrów jak, spadki, obróbki zgodnie z projektem.

**ODP:** Inwestor nie przewiduje innych rozwiązań.

Papa nawierzchniowa wymaga większego spadku dachu niż 2% , a w tym obiekcie nie można tego spadku zwiększyć.

Stosując płynną membranę zachowana jest bezspoinowa ciągłość izolacji na całej pałaci dachu, atykach i kominach, membrana PVC nie gwarantuje takiej ciągłości.

Ponadto stosując membranę PVC wymagane są dodatkowe kotwienia obwodowe w przypadku tak dużej ilości kominów nie osiągnie się prawidłowej powierzchni bez pofalowań, istnieje duże ryzyko powyrywania się kotwień obwodowych i przerwanie szczelności.

### **Pytanie z dnia: 05.04.2023 r.**

Podczas wizji lokalnej zauważono iż instalacja odgromowa nie może zostać wykonana zgodnie z projektem. Wg projektu należy wykonać otok dookoła budynku gimnazjum. Na rysunku instalacji odgromowej nie ma zaznaczonego budynku wejścia które dolega do budynku gimnazjum na którym należy wykonać naprawę pokrycia. Proszę o informację jak wykonać instalację odgromową i czy zmieni się przedmiar do wyceny robót kosztorysowych.

**ODP:** W związku ze poniższym zapytaniem informuje, iż w takim układzie należy projektowany otok po obu stronach łączników zakończyć uziemieniem pionowym w postaci pionów miedziowanych wbitych pionowo w ziemię, o wartości rezystancji uzmiennienia (przed połączeniem z bednarką) maks. 10 ohm.

Wartość robót zrównoważy się.

Należy pamiętać że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy a przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

### ***/Jeżeli zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ/***

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ: **Nie dotyczy.**

Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania odpowiednie dokumenty.

.....**Nie dotyczy**.....

***/jeżeli:***

- ***zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach ustawowych,***
- ***zamawiający wprowadza zmiany treści SWZ, które są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert/***

**Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.**

Termin składania ofert upływa.....14.04.2023 r.....

*/termin powinien zostać wydłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert/.*

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu