

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja i c.w.u. w KPP Płońsk
ADRES INWESTYCJI : Płońsk , ul. 1 Maja 3
INWESTOR : KWP z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki
(sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 30.03. 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.03. 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostawa i montaż zestawów solarnych - projekt i wykonanie					
1	KNNR 8 0128-05	Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera) 8,0	kpl. kpl.	 8,000	 8,000
2	KNR-W 4-02 0118-02	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych 86,0	szt. szt.	 86,000	 86,000
3	KNNR 4 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - przed bateriami 86,0	szt. szt.	 86,000	 86,000
4	KNNR 8 0116-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25 mm 6,0	szt. szt.	 6,000	 6,000
5	KNNR 8 0116-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 32 mm 4,0	szt. szt.	 4,000	 4,000
6	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 5,0	szt. szt.	 5,000	 5,000
7	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 65,00	m m	 65,000	 65,000
8	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 56,50	m m	 56,500	 56,500
9	KNNR 4 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 59,00	m m	 59,000	 59,000
10	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 180,50	m m	 180,500	 180,500
11	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1,0	prob. prob.	 1,000	 1,000
12	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi 180,50	m m	 180,500	 180,500
				RAZEM	180,500