

Przedmiar robót

Budynek gospodarczy ,garażowy Zapolice ,gm.Kodrąb

(nazwa obiektu, rodzaju robót)
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty ziemne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
0	wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III krotność= 1,00	m3	22,00
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV krotność= 1,00	m3	22,00

2. Fundamenty

Kod CPV:

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 20101-010-050	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,ław fundamentowych krotność= 1,00	m2	6,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 20104-040-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm krotność= 1,00	t	0,09
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 20106-010-060	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ław fundamentowych-chudy beton podkładowy krotność= 1,00	m3	2,40
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 20107-010-060	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ław fundamentowych krotność= 1,00	m3	4,64

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210101-06-060	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m3	2,79
7	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020603-01-050	Izolacje z papy modyfikowanej fundamentowej na sucho układane jednowarstwowo-poziom posadzki krotność= 1,00	m2	7,00

3. Ściany

Kod CPV:

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210108-04-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków żwirowych, o wysokości do 4,5 m i grubości 19 cm-analogia krotność= 1,00	m2	67,58
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0210126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych krotność= 1,00	m	7,80

4. Wieńce i belki żelbetowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020205-07-060	Wieńce monolityczne na ścianach krotność= 1,00	m3	1,34
11	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020204-08-060	Belki i podciągi żelbetowe, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 krotność= 1,00	m3	0,23
12	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020210-02-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych: elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane o średnicy do 14 mm krotność= 1,00	t	0,15

5. Więźba dachowa, łączenie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020402-01-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 krotność= 1,00	m3	0,32

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020404-02-060	Konstrukcje z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe + jętki krotność= 1,00	m3	1,27
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 20403-020-050	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej krotność= 1,00	m2	50,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110631-01-050	Impregnacja ogniochronna i p.biologiczna Fobos m4 desek, płyt, bali i krawędziaków-k.ind. krotność= 1,00	m2	112,00

6. Dach

Kod CPV:

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-010-050	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Płyty dachowe o szerokości 1,08 m krotność= 1,00	m2	50,00
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-030-040	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa krotność= 1,00	m	16,00
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-040-040	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Wiatrownice boczne i opierzenia krotność= 1,00	m	12,00
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-020-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej krotność= 1,00	m2	50,00
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-050-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho gr 10cm-podwieszona krotność= 1,00	m2	50,00
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-010-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki krotność= 1,00	m	17,00
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-030-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe o średnicy 63-110 mm krotność= 1,00	m	8,00
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-040-020	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe krotność= 1,00	szł	2,00

7. Okna ,drzwi

Kod CPV:

--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 7 ERRATA0701-040-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m2 krotność= 1,00	m2	1,95
26	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-060-050	Montaż drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	1,89
27	wg nakładów rzeczowych KNNR 70203-010-034	Montaż bram garażowych podnoszonych k.ind. krotność= 1,00	t	0,30

8. Podłóża i posadzki

Kod CPV:

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-030-060	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospólki gr 25 cm krotność= 1,00	m3	8,00
29	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-010-060	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego gr 5cm krotność= 1,00	m3	4,80
30	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa krotność= 1,00	m2	32,00
31	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-030-050	Izolacje poziome termiczne z płyt (styropian posadzkowy gr 5cm) układanych na wierzchu konstrukcji na sucho krotność= 1,00	m2	32,00
32	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwuwarstwowym. Dopłata za zagłębienie siatek zgrzewanych o oczku 100x100mm, drut gr 3mm , w jastrychu-kalk.ind. krotność= 1,00	m2	32,00

9. Wykończenia wewnętrzne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
33	wg nakładów rzeczowych KNNR 20801-030-050	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów krotność= 1,00	m2	78,80

1	2	3	4	5
34	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-050-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania krotność= 1,00	m2	78,80

10. Instalacja wewnętrzna elektryczna

Kod CPV:

1	2	3	4	5
35	wg nakładów rzeczowych KNNR 5 ERRATA0405-020-020	Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża -plus wyłącznik główny ,kalk.indywidualna krotność= 1,00	szt	1,00
36	wg nakładów rzeczowych KNNR 5 ERRATA0204-020-040	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton krotność= 1,00	m	52,00
37	wg nakładów rzeczowych KNNR 5 ERRATA0502-030-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetłówkowe o źródle światła do 2x40 W-alternatywnie oprawy led -kalk.indyw. krotność= 1,00	kpl	3,00
38	wg nakładów rzeczowych KNNR 5 ERRATA0308-030-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 krotność= 1,00	szt	2,00
39	wg nakładów rzeczowych KNNR 5 ERRATA0306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00	szt	2,00

11. Ocieplenia elewacyjne styropianem fasadowym gr 5 cm

Kod CPV:

1	2	3	4	5
40	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050	Ocieplenie ścian budynków systemem BSO. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian krotność= 1,00	m2	70,85
41	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-02-050	Ocieplenie ścian budynków systemem BSO. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży krotność= 1,00	m2	3,86

1	2	3	4	5
42	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050	Ocieplenie ścian budynków systemem BSO. Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian-cokół krotność= 1,00	m2	13,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-04-020	Ocieplenie ścian budynków systemem BSO. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły krotność= 1,00	szt	330,00
44	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050	Ocieplenie ścian budynków systemem BSO. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach krotność= 1,00	m2	70,85
45	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-07-050	Ocieplenie ścian budynków systemem BSO. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach krotność= 1,00	m2	3,86
46	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040	Ocieplenie ścian budynków systemem BSO. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność= 1,00	m	32,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej krotność= 1,00	m2	83,85
48	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933-02-050	Ręczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku grub. 2 mm, na ścianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu krotność= 1,00	m2	70,85
49	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933-04-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku o grub. 2 mm, na ościeżach o szer. do 30 cm, na uprzednio przygotowanym podłożu krotność= 1,00	m2	3,86

12. Opaska przy budynku

Kod CPV:

1	2	3	4	5
50	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-02010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego krotność= 1,00	m2	20,00
51	wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego krotność= 1,00	m2	20,00

1	2	3	4	5
52	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	20,00
53	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-010-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	m	24,00