



Przekrój A-A



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [mm].
  2. Wszystkie narożniki należy wykonywać z fazą 20x20mm.
  3. Pręty z wymiarowano w ich osiach, uwzględniając promienie gięcia.
  4. Minimalna grubość otuliny dla prętów 30 mm

Zestawienie zbrojenia jednej sekcji oczepu					
Nr	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Całkowita długość [m]	
				A-IIIN	
				ø8	ø12
1.1	ø12	10350	10	-	103.50
2.1	ø8	2260	35	79.10	-
Razem długość			[ m ]	79.10	103.50
Masa jednostkowa			[ kg/m ]	0.395	0.888
Sumaryczna masa			[ kg ]	31.2	91.9
Masa ogółem			[ kg ]	123.1	
Beton hydrotechniczny C25/30			[ m³ ]	3.8	
Bitumiczna izolacja powłokowa powierzchni betonu			[ m² ]	6.3	
Liczba elementów do wykonania			[ szt. ]	13.14	
Masa ogółem			[ kg ]	1617.5	
Beton hydrotechniczny C25/30			[ m³ ]	49.7	
Bitumiczna izolacja powłokowa powierzchni betonu			[ m² ]	82.8	

Widok z góry



<