

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: ROBOTY REMONTOWE DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
BIELAWKACH

Obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLNE REMONTOWE POKRYWCZE

Lokalizacja: BIELAWKI

Inwestor: URZĄD GMINY PELPLIN
UL.PLAC GRUNWALDZKI 4
83-130 PELPLIN

PRZEDMIAR

Strona 1

02-04-2025

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			ROBOTY REMONTOWE POKRYCIA DACHU		
1	10	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	39,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wg przedmiaru		
			<i>Obliczenie ilości</i> 19,80*2		39,600
1	20	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	14,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wg przedmiaru		
			<i>Obliczenie ilości</i> 3,50*4		14,000
1	30	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego nie nadających się do użytku	m ²	9,900
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wg przedmiaru		
			<i>Obliczenie ilości</i> (19,80*0,25)*2		9,900
1	40	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich opierzenia kominów nie nadających się do użytku	m ²	1,512
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wg przedmiaru		
			<i>Obliczenie ilości</i> (0,38*0,90)*3		1,026
		2	Wg przedmiaru		
			(0,38*0,64)*2		0,486
1	50	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych i daszka nad wejściem nie nadających się do użytku	m ²	10,920
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wg przedmiaru		
			<i>Obliczenie ilości</i> (0,40*2)*10,50		8,400
		2	Wg przedmiaru		
			1,20*2,10		2,520
1	60	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,855
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> J/W - rynny		
			<i>Obliczenie ilości</i> (39,60)*(0,15*0,075)		0,446
		2	J/W - rury spustowe		
			14,00*(0,12*0,12)		0,202
		3	J/W - blacha		
			(10,92+9,90)*0,01		0,208
1	70	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km;krotność=10	m ³	0,855
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> J/W		
			<i>Obliczenie ilości</i> 0,855		0,855
1	80	MAT 0007777	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³	0,855
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> J/W		
			<i>Obliczenie ilości</i> 0,855		0,855
1	90	KNR 202-04-10-04-00	Olacenie polaci dachowych latami 38x60 mm o rozstawie ponad 24 cm - kontrłaty - wsp.=0,25 do "R+M+S"	m ²	408,480
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wg przedmiaru		
			<i>Obliczenie ilości</i> (10,20*19,90)*2		405,960
		2	Wg przedmiaru		
			(1,20*2,10)		2,520
1	100	KNR 202-04-10-04-00	Olacenie polaci dachowych latami 38x60 mm o rozstawie ponad 24 cm	m ²	408,480
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wg przedmiaru		
			<i>Obliczenie ilości</i> (10,20*19,90)*2		405,960
		2	Wg przedmiaru		
			(1,20*2,10)		2,520
1	110	KNR 202-05-37-01-00	Pokrycie dachów o powierzchni i nachyleniu do 85% blachą trapezową T18	m ²	408,480
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i>		

		SYMBOL	NAZWA		JEDN	
DZ	POZ	POZYCJI	POZYCJI	PRZEDMIAROWEJ	MIARY	ILOŚĆ
		1	Wg przedmiaru	(10,20*19,90)*2		405,960
		2	Wg przedmiaru	(1,20*2,10)		2,520
1	120	KNR	202-05-39-02-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż okapów	metr	20,400
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	Wg przedmiaru	10,20*2		20,400
1	130	KNR	202-05-39-03-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż wiatrownic	metr	40,800
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	Wg przedmiaru	10,20*2*2		40,800
1	140	KNR	202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - kominy	m ²	1,512
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	Wg przedmiaru	(0,38*0,90)*3		1,026
		2	Wg przedmiaru	(0,38*0,64)*2		0,486
1	150	KNR	202-05-08-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm	metr	20,400
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	Wg przedmiaru	10,20*2		20,400
1	160	KNR	202-05-10-03-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm	metr	14,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	Wg przedmiaru	3,50*4		14,000
1	170	KNR	202-12-13-03-00	Demontaż - Drabiny stalowe zewnętrzne wejścia na dach ; wsp.=0,40 do "R i "S	metr	3,500
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	Wg obmiaru	3,50		3,500
1	180	KNR	202-12-13-03-00	Drabiny stalowe zewnętrzne wejścia na dach - przedłużenie o 1,5 mb ; wsp.=0,30 do "M"	metr	5,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	Wg obmiaru	1,50+3,50		5,000
1	190	KNR	401-12-09-10-01	Analogia - Malowanie 2-krotnie farbą ftalową podbitki dachu	m ²	23,760
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	Wg przedmiaru	(19,80*0,60)*2		23,760
1	200	Kalkulacja indywid.		Demontaż syreny alarmowej wraz z 4 wspornikami na dachu.Zakup, dostawa i montaż masztu i nowej syreny alarmowej na dachu.	szt	1,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	Wg przedmiaru	1		1,000