

LEGENDA

PODANE WARSTWY PODBUDOWY ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE Z ZAŁOŻENIEM, ŻE OBIEKT ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE, DLA KTÓREGO POZIOM PRZEMARZANIA GRUNTU WYNOŚI 0,80 m, A WARUNKI GRUNTOWO- WODNE SĄ D O B R E .

W PRZYPADKU NIE SPEŁNIENIA PRZYNAJMIENJ JEDNEGO Z TYCH WARUNKÓW PODBUDOWĘ NALEŻY WZMOCNIĆ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHIFORMACJA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA / ARCHITECTURAL STUDIO  
tel. –48 61/639 32 87 ul. Wiosny Ludów 10  
www.archiformacja.pl 63–000 Środa Włp.

INWESTOR:	GMINA CZYŻEW ul. Mazowiecka 34 18–220 Czyżew
PROJEKT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWEGO ROSOCHATE KOŚCIELNE
LOKALIZACJA:	GMINA CZYŻEW ROSOCHATE KOŚCIELNE NR EMD. DZIAŁEK: 1651, 1650, 1649, 1611, 964/6, 968/1
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:	PODPIS:


mgr inż. arch. Marta Wochowiak Uprawnienia nr: 58/WP0KK/lpb/2011	
ASISTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:

inż. arch. Kamili Turek	
SPRAWOZDAJĄCY (ARCHITEKTURA):	PODPIS:


mgr inż. arch. Sławomir Pawłowski Uprawnienia nr: WP–01A/0KK/lpb/13/2009	
NAZWA RYSUNKU:	RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	08.2016
NUMER RYSUNKU:		NUMER STRONY:	17

WSZYSTKIE WYMAGI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.  
WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.



SKALA 1:10



- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, gr. 14 mm
- asfaltobeton zamknięty, gr. 3 cm
- asfaltobeton częściowo zamknięty, gr. 4 cm
- warstwa wyrównawcza kamienna 0-4 mm, gr. 5 cm
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 4-30 mm, gr. 20 cm
- piasek zagęszczony do ld>0,5, gr. 10 cm
- grunt rodzimy