

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej o nr geod. dz 766/4 - ul. Elizy Orzeszkowej w Ścinawce Średniej o dł. ok 155mb**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	ST2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	510,00		
2	ST1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,155		
2		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
3	ST3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	583,00		
4	ST4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	35,95		
5	ST4	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	180,00		
6	ST4	Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	160,00		
7	ST4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	243,00		
3		<b>PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE</b>				
8	ST5	Wykonanie koryta pod chodniki - 30 cm głębokości koryta	m2	287,00		
9	ST5	Wykonanie koryta pod zjazdy i stanowiska postojowe - 40 cm głębokości koryta	m2	434,00		
10	ST3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wywóz urobku z korytowania	m3	259,70		
11	ST6	Podbudowa pod chodniki z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	287,00		
12	ST6	Podbudowa pod zjazdy i stanowiska postojowe z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	434,00		
13	ST6	Podbudowa pod chodniki, zjazdy i stanowiska postojowe z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	721,00		
14	ST6	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna pod nawierzchnie asfaltowe o średniej grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	510,00		

15	ST7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - nawierzchnia chodników	m2	287,00		
16	ST7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - nawierzchnia zjazdów i stanowisk postojowych	m2	434,00		
17	ST8	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	510,00		
18	ST9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	510,00		
19	ST8	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	510,00		
20	ST10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	510,00		
21	ST6	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna pod nawierzchnie asfaltowe o średniej grubości po zagęszczeniu 10 cm - FORMOWANIE POBOCZY	m2	81,00		
4	<b>ODWODNIENIE DROGI</b>					
22	ST3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi - wykopy pod elementy odwodnienia	m3	48,16		
23	ST3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi - oczyszczenie i profilowanie rowu	m3	32,00		
24	ST11	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym D400	szt.	4		
25	ST11	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm	m	19,00		
26	ST11	Przepusty rurowe pod zjazdami - kolektor z rur HDPE SN8 śr. 50cm	m	20,00		
27	ST11	Studnia rewizyjna murowana z bloczków betonowych o śr. 1000 mm ; głębokość 1,5 m, właz żeliwny C250	szt.	1		
28	ST7	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi typu MEBA gr. 8cm	m2	51,20		
					<b>Kosztorys netto</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>Kosztorys brutto</b>	