Zakres wykonawczy

Zjazdy na drogi przyboczne

Rys. PNK-4

ZJAZDY

PRZEKRÓJ NORMALNY



NAWIERZCHNIA

Kruszywo Łamane KŁSM 0/31,5mm - Skalne	7cm
Kruszywo Łamane KŁSM 0/63,0mm - Skalne	15cm
Geotkanina sep-wzm.dwukierunk.70R (szpilk.)	
Podłoże - Nawierzchnia istniejąca Is=0,98	

(profilowanie i dogęszczenie)

PODŁOŻE - Piaski wydmowe

UWAGI:

- Lokalizacja Zjazdów za zgodność z Planem Sytuacyjnym
- Długość Zjazdów za zgodność z planem Sytuacyjnym
- Wyłukowania poziome do TG za zg. z Planem Sytuacyjnym
- Za przebudowanymi Zjazdami należy doprofilować drogę boczną na dł ~25-50m w celu optymalnego dok.połączenia
- Ilość Zjazdów dla całości opracowania wynosi 27szt

TBI BUDOWNICTWO
Specht Krystian
ul.Piaskowa 26
84-242 Luzino
www.tbi-bud.pl
tbi@poczta.fm

Data 03.2019

STADIUM : Projekt

Inwestycja	Przebudowa Drogi Leśnej "Bursztynowa" w Leśnictwie Sobieszewo na Terenie Nadleśnictwa Gdańsk			
Adres	Gdańsk - Wyspa Sobieszewska, obr. Górki Wschodnie/Świbno; L.Sobieszewo			
Działki	Dz.nr. 169/4,170,188/2,189,167/4,167/6,168/2,187/6,206/4,206/5,162/4,163,164/2,165/2, 166/9,180,2,181,182,183,185/9,174,175,176/10,177,178/9,172/1,173,174/1			
Inwestor	**NADLEŚNICTWO GDAŃSK z Siedzibą w Gdyni**			
Rysunek	**PRZEKROJE NORMALNE**		Skala 1:65	Nr.Rys. PNK-4
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Branża	Podpis
Projektant	inż. Arkadiusz Daniluk	POM/0171/PWOD/06	Drogowa	