




woj. POMORSKIE, pow. gdański  
Nazwa obrębu: Górki Wschodnie  
Działki: 167/4; 167/6; 168/2; 187/6; 206/4;  
Jednostka ewidencyjna: Gdańsk

# PROFIL PODŁUŻNY DROGI

Zakres Km 2+710 - 2+770

## RYS.PPD-1

ETAP II - zakres drogi



### NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia - Bet.Płyta Drogowa 300*150*15	15cm
Podsyпка piaskowa wyrównawcza	5cm
Podbudowa - KŁSM 0/31,5mm	15cm
Georuszt dwukierunkowy BX 30*30	
Podbudowa - KŁSM 0/31,5mm	15cm
Geotkanina sep-wzm.dwukierunk. 70R (szpilki.)	
Nasyp w-wa docelowa/ odsączająca	50cm
Geotkanina sep-wzm.dwukierunk. 120/120kN	
Nasyp w-wa wyrównawcza (piasek kop.)	50cm*
Podłoże zag.statycznie do Is=0.98	
(profilowanie i dogęszczenie) dogęszczenie statyczne	

1:50

1:500

**Uwaga:** Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio z powołanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego.

	TBI Budownictwo Specht Krystian ul. Piaskowa 26 80-242 Luzino tel. +48 695 980 326			<div>Data: 08.2019</div> <div>e-mail: tbi@poczta.fm</div>
	Inwestycja	Przebudowa Drogi Leśnej "Bursztynowa" w Leśnictwie Sobieszewo na Terenie Nadleśnictwa Gdańsk		
Adres	Gdańsk- Wyspa Sobieszewska, obr. Górki Wschodnie; L. Sobieszewo			
Działki	Dz.nr 167/4; 167/6; 168/2; 187/6; 206/4; 206/5			
Inwestor	Nadleśnictwo Gdańsk z Siedzibą w Gdyni			
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY DROGI			Skala 1:50/1:500
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Branża	Nr rys. PPD-1
Projektant	inż.Arkadiusz Daniluk	POM/0171/PWOD/06	Drogowa	Podpis
Sprawdzający	mgr.inż. Adam Kurdek	POM/0112/PWOD/15	Drogowa	