







Wejścia do budynków- pasy ostrzegawcze przed wejściem- sygnalizujące wejście do i wyjście z budynku – kontrastowe (pomarańczowe) – szer. pasów 50 cm ułożone w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami.



# 1

## PODŁOGI

1 : 200

	<b>K-1</b> Wykończenie powierzchni Format (cm) 33,3x33,3 Rektyfikacja nie Grubość 8 Typ wyrobu Płytki podłogowa (gresowa) Odporność na ścieranie V Mrozoodporność tak K-2eciwpółślizgowość r11		<b>K-3</b> Płytki podłogowe Format: 30x30 cm Grubość: 7,5 mm Powierzchnia:matowa Antypoślizgowość: R10 PEI: 4/2100
	<b>K-4</b> Płytki podłogowe Format: 60x60 cm Grubość: 8,5 mm Powierzchnia:satyna Antypoślizgowość: R10 Płytki tonalna		<b>K-5</b> Rozmiar 200x200 mm Kolor jasne - szare Wykończenie powierzchni mat Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność IV Antypoślizgowość R10
	<b>K-6</b> Płytki podłogowe Format: 19,8x19,8 cm Grubość: 8 mm Powierzchnia:struktura Antypoślizgowość: R13 PEI: 3/750 Technologia:gres		<b>K-7</b> Rozmiar 200x200 mm Kolor żółty (słoneczne) Wykończenie powierzchni mat Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność IV Antypoślizgowość R11

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE - projekt zmian			
TYTUŁ RYSUNKU		PODŁOGI			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA ARCH.		mgr inż. arch. Marcin Synowiec			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		20/SLOKK/2012			
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO ARCH.		mgr inż. arch. Daniel Kisała			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		27/ZPOIA/OOK/2019			
OPRACOWAŁ		inż. Dawid Moldrzyk			
Nr rys.	A-7	Skala: 1 : 200	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	20.02.2025	Str.