

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek Nr 5			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (wykucie ościeżnic drzwiowych i naświetli)	m ²		
d.1	0354-05	2.97+2.97+1.80	m ²	7.740	
				RAZEM	7.740
2	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą kompletne szare, przeszklone 1/3 powierzchni, szkłem bezpiecznym w klasie RC-2 z samodomykaczem, naświetlem z kontrolą dostępu (klawiatura + 20 breloków + wideodomofon + możliwość zwalniania zaczepu z sekretariatu na parterze budynku) okucia i klamki w kolorze drzwi o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1027-03	2.70*1.10	m ²	2.970	
	analogia			RAZEM	2.970
3	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe aluminiowe szare w 1/3 przeszklone szkłem bezpiecznym z ościeżnicą, zamkami i okuciami w kolorze drzwi z samodomykaczem wraz z naświetlem.	m ²		
d.1	1040-01	2.70*1.10	m ²	2.970	
	analogia			RAZEM	2.970
4	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne ocieplane, pełne wraz z ościeżnicą RC2, z samodomykaczem, dwoma zamkami i okuciami w kolorze drzwi	m ²		
d.1	1040-01	1.80*1.10	m ²	1.980	
	analogia			RAZEM	1.980
5	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - obrobienie szpalet przy drzwiach.	m		
d.1	0705-03	21.00	m	21.000	
	analogia			RAZEM	21.000
6	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1	0930-06	1.44	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
7	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 a9 okna z zachowaniem istniejących podziałów (szerokie szprosy dwa pionowe i jeden poziomy na 1/3 wysokości okna)	m ²		
d.1	0930-11	1.80*1.70	m ²	3.060	
	analogia			RAZEM	3.060
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (parapety zewnętrzne)	m ²		
d.1	0535-08	2.90*0.65	m ²	1.885	
				RAZEM	1.885
9	KNR 4-01	Wykucie z muru belek drewnianych - demontaż parapetów wewnętrznych	m		
d.1	0354-02	2.90	m	2.900	
	analogia			RAZEM	2.900
10	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (parapety zewnętrzne)	m ²		
d.1	0506-02	2.90*0.65	m ²	1.885	
				RAZEM	1.885
11	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m parapety wewnętrzne	szt		
d.1	0129-02	2	szt	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
12		Dostawa i montaż pionowych rolet materiałowych okiennych o wymiarach:	kpl.		
d.1	kalk. własna	1.20m x 2.20m - 1 szt 1.00m x 2.20m - 1 szt 1.80m x 2.20m - 1 szt 2.50m x 2.20m - 1 szt 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie szpalet okiennych i drzwiowych po obróbkach	m ²		
d.1	1204-02	26.40	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
2		Budynek nr 10			
14	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dyżurka	m ²		
d.2	0818-05	5.00*6.00	m ²	30.000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30.000
15	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - poczekalnia 4.30*5.60	m ² m ²	24.080	
				RAZEM	24.080
16	KNR-W 4-01 d.2 0808-08 analogia	Rozbiórka listew przyściennych drewnianych - dyżurka 22.00	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
17	KNR-W 4-01 d.2 0808-08	Rozbiórka cokolików - poczekalnia 19.80	m m	19.800	
				RAZEM	19.800
18	KNR 2-02 d.2 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze - uzupełnienie ubytków po listwach przyściennych - dyżurka + poczekalnia 4.18	m ² m ²	4.180	
				RAZEM	4.180
19	KNR 2-02 d.2 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartę na ostro - dyżurka + poczekalnia 5.00*6.00+4.30*5.60	m ² m ²	54.080	
				RAZEM	54.080
20	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dyżurka Krotność = 3 5.00*6.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR 2-02 d.2 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - dyżurka + poczekalnia 5.00*6.00+4.30*5.60	m ² m ²	54.080	
				RAZEM	54.080
22	KNR-W 2-02 d.2 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - dyżurka + poczekalnia 54.080	m ² m ²	54.080	
				RAZEM	54.080
23	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładziny PCV termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę na wys 10 cm, dwa kolory (odcienie brudników innym kolorem), kolor uzgodniony z zamawiającym.- dyżurka + poczekalnia 4.18+54.08	m ² m ²	58.260	
				RAZEM	58.260
24	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - dyżurka + poczekalnia 58.26	m ² m ²	58.260	
				RAZEM	58.260
25	KNR-W 2-02 d.2 1125-05	Wykładziny progów - listwy z tworzyw sztucznych 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - poczekalnia + dyżurka (5.00+5.00+6.00+6.00+4.30+4.30+5.60+5.60)*3.6+54.08	m ² m ²	204.560	
				RAZEM	204.560
27	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - poczekalnia + dyżurka 204.56	m ² m ²	204.560	
				RAZEM	204.560
28	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - poczekalnia + dyżurka 54.08	m ² m ²	54.080	
				RAZEM	54.080
29	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - poczekalnia + dyżurka 150.48	m ² m ²	150.480	
				RAZEM	150.480

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami + dyżurka + poczekalnia	m ²		
		6.30	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
31	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż gniazd hermetycznych (florboksów) w podłodze na dyżurce i poczekalni z ułożeniem w podłodze 30 mb przewodów kabelkowych 3X2.5 w osłonie	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
32	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż rolet pionowych materiałowych do pom. dyżurnego	kpl.		
		wymiary (0.70+2.00+0.70)*2.60	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
33	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż elektrozaczepek i dwóch manipulatorów z klawiaturą do zwalnia	kpl.		
		nia rygla elektrozamka w drzwiach w wiatrołapie budynku (klawiatury z czytnikiem	kpl.	1.000	
		czipów + 10 szt czipów)		RAZEM	1.000
		1			
34	KNR BC-02 d.2 0303-05 analogia	ręczne przeszlifowanie podłoża - stara lamperia na korytarzu i klatce schodowej	m ²		
		183.25	m ²	183.250	
				RAZEM	183.250
35	NNRNKB d.2 202 0927-01 analogia	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - lamperia z gotowe	m ²	183.250	
		go tynku mineralnego barwionego w masie (kolor szary, do uzgodnienia z zama		RAZEM	183.250
		wiającym)- korytarze i klatka schodowa			
		183.25			
36	NNRNKB d.2 202 0933-01 analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie	m ²		
		na ścianach płaskich i pow. poziomych - lamperia z gotowego tynku mineralnego	m ²	183.250	
		barwionego w masie MARMOLIT (kolor szary, do uzgodnienia z zamawiającym) -		RAZEM	183.250
		korytarze i klatka schodowa			
		183.25			
37	KNR 4-01 d.2 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas	m ²		
		trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - korytarze i klatka schodowa (spękane	m ²	11.850	
		tynki wewnętrzne)		RAZEM	11.850
		11.85			
38	KNR 4-01 d.2 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na	m ²		
		ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, ga	m ²	11.850	
		zo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)		RAZEM	11.850
		11.85			
39	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabry	m ²		
		kowanych i betonowych wylewanych	m ²	345.950	
		345.95		RAZEM	345.950
40	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
		poszpachlowaniem nierówności - korytarz i klatka schodowa	m ²	345.950	
		345.95		RAZEM	345.950
41	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
		GRUNT" - korytarz i klatkaschodowa	m ²	529.210	
		345.96+183.25		RAZEM	529.210
42	KNR 4-01 d.2 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i	m ²		
		sufitów - klatki schodowe	m ²	345.950	
		345.95		RAZEM	345.950
43	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		57.75	m ²	57.750	
				RAZEM	57.750

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, drzwi + ościeżnice korytarz parter	m ²		
		57.75	m ²	57.750	
				RAZEM	57.750
45	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
47	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone do pomieszczenia biurowego na I p	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
48	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - do łazienki z otworami wentylacyjnymi na parterze	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
49	KNR 2-02 d.2 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe antywłamaniowe RC2 z dwoma zamkami okuciami i ościeżnicą kompletnie wraz z montażem i obróbką do archiwum na I p	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
50	KNR 4-01 d.2 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną tralek i poręczy schodowych drewnianych	m ²		
		52.8	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
51	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż rolet pionowych materiałowych do sekretariatu wymiary 8.60m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	d.2 kalk. własna	Rusztowania - roboty malarskie na klatce schodowej i korytarzach	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
53	d.2 kalk. własna	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	d.2 kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja odpadów w tym utylizacja druzu i wykładzin PVC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000