

PRZEDMIAR					
Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1		Remont ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w km 5+242 do 6+392 w m. Zdówrz			
1.1		Odcinek 1 w km 5+242 do 5+983			
1.1.1	BCD D 01.02.04.44-02 BCD120	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m		1 452,000
		1452	m	1 452,000	
1.1.2	BCD D 01.02.04.29-01 BCD120	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		264,350
		264,35	m2	264,350	
1.1.3	BCD D 01.02.04.22-01 BCD120	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 4 cm	m2		1 942,200
		1942,2	m2	1 942,200	
1.1.4	BCD D 01.02.04.11-01 BCD120	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m2		2 142,000
		2142	m2	2 142,000	
1.1.5	BCD D 08.03.01.12-05 BCD120	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		1 452,000
		1452	m	1 452,000	
1.1.6	BCD D 04.04.02.22-01 BCD120	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		2 287,200
		2287,2	m2	2 287,200	
1.1.7	BCD D 08.02.02.11-03 BCD120	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		2 266,800
		2266,8	m2	2 266,800	
1.1.8	BCD D 05.03.23.15-04 BCD120	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		20,200
		20,2	m2	20,200	
1.2		Odcinek 2 w km 5+989 do 6+392			
1.2.1	BCD D 05.03.11.31-03 BCD120	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno lokalnie, średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 20 km	m2		359,000

		359	m2	359,000	
1.2.2	BCD D 01.02.04.44-02 BCD120	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m		8,400
		8,4	m	8,400	
1.2.3	BCD D 01.02.04.29-01 BCD120	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		16,800
		16,8	m2	16,800	
1.2.4	BCD D 04.03.01.22-04 BCD120	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		1 197,000
		1197	m2	1 197,000	
1.2.5	BCD D 05.03.05.21-05 BCD120	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 197,000
		1197	m2	1 197,000	
1.2.6	BCD D 08.03.01.12-05 BCD120	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		8,400
		8,4	m	8,400	
1.2.7	BCD D 08.02.02.11-03 BCD120	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		16,800
		16,8	m2	16,800	
1.2.8	BCD D 06.03.02.11-01 BCD120	Uzupełnienie zaniżonych poboczy ścieżki pieszo-rowerowej pospółką wraz z zagęszczeniem	m3		16,000
		16	m3	16,000	