

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica

L.P.	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4
1.	Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej	*	*
1.1	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	150,00
2.	Remonty częściowe dróg powierzchniowo utwardzonych emulsją asfaltową i grysami	*	*
2.1	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 2 cm	m ²	1000,00
2.2	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 4 cm	m ²	1000,00
2.3	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi - rakowiny	m ²	450,00
3.	Remont drogi gminnej w miejscowości Chelmce		
3.1	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
3.1.1	Mechaniczna ścinka poboczy gr. 10 cm 680,00 x 0,10 x 0,75 = 51,00	m ³	51,00
3.2	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.2.1	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne (65,00 x 5,00) + (54,00 x 4,20) + (45,00 x 6,20) + (180,00 x 4,20) + (5,00 x 21,00) + 85,00 = 1776,80	m ²	1776,80
3.2.2	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy bitumiczne (65,00 x 5,00) + (54,00 x 4,20) + (45,00 x 6,20) + (180,00 x 4,20) + (5,00 x 21,00) + 85,00 = 1776,80	m ²	1776,80
3.3	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.3.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm (65,00 x 5,00) + (54,00 x 4,20) + (45,00 x 6,20) + (180,00 x 4,20) + (5,00 x 21,00) + 85,00 = 1776,80	m ²	1776,80
3.3.2	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	15,00
3.4	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.4.1	Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno na gr. do 4 cm	m ²	16,00
3.5	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.5.1	Wykonanie poboczy gr. 0,10 i szer. 0,75 z kruszywa wapiennego 0/31,5mm 680,00 x 0,75 = 510,00	m ²	510,00