

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica

L.P.	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej	*	*	*	*
1.1	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	150,00		
2.	Remonty częściowe dróg powierzchniowo utwardzonych emulsją asfaltową i grysami	*	*	*	*
2.1	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 2 cm	m <sup>2</sup>	1000,00		
2.2	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 4 cm	m <sup>2</sup>	1000,00		
2.3	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi - rakowiny	m <sup>2</sup>	450,00		
3.	Remont drogi gminnej w miejscowości Chelmce				
3.1	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</b>	*	*	*	*
3.1.1	Mechaniczna ścinka poboczy gr. 10 cm 680,00 x 0,10 x 0,75 = 51,00	m <sup>3</sup>	51,00		
3.2	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	*	*
3.2.1	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne (65,00 x 5,00) + (54,00 x 4,20) + (45,00 x 6,20) + (180,00 x 4,20) + (5,00 x 21,00) + 85,00 = 1776,80	m <sup>2</sup>	1776,80		
3.2.2	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy bitumiczne (65,00 x 5,00) + (54,00 x 4,20) + (45,00 x 6,20) + (180,00 x 4,20) + (5,00 x 21,00) + 85,00 = 1776,80	m <sup>2</sup>	1776,80		
3.3	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	*	*
3.3.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm (65,00 x 5,00) + (54,00 x 4,20) + (45,00 x 6,20) + (180,00 x 4,20) + (5,00 x 21,00) + 85,00 = 1776,80	m <sup>2</sup>	1776,80		
3.3.2	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	15,00		
3.4	<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	*	*
3.4.1	Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno na gr. do 4 cm	m <sup>2</sup>	16,00		
3.5	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	*	*
3.5.1	Wykonanie poboczy gr. 0,10 i szer. 0,75 z kruszywa wapiennego 0/31,5mm 680,00 x 0,75 = 510,00	m <sup>2</sup>	510,00		
				Wartość robót netto	
				Podatek VAT 23%	
				Wartość robót brutto	