

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa alejki na nowym cmentarzu komunalnym w Stargardzie

| Nr poz. | Podstawa | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | cena | wartość |
|---------|----------|--|--|----|-------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 01.00.00 | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| | | 01.02.02 | 1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny | | | | |
| 1 | | | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - z wywozem | m3 | 110 | | 0,00 zł |
| | | 1.3 Rozbiórka elementów żelbetonowych | | | | | |
| 2 | | | Rozbiórka elementów żelbetonowych (słupy, fundamenty itp.) - z wywozem | m3 | 2 | | 0,00 zł |
| | | 02.00.00 | 2. ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| | | 02.01.01 | 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | | | | |
| 3 | | | Wykonanie wykopów wraz z wywozem i zagospodarowaniem materiału na kształt Wykonawcy | m3 | 325 | | 0,00 zł |
| | | 02.03.01 | 2.2 Wykonanie nasypów | | | | |
| 4 | | | Wykonanie nasypów wraz z zakupem materiału | m3 | 10 | | 0,00 zł |
| | | 04.00.00 | 3. PODBUDOWY | | | | |
| | | 04.02.01 | 3.1 Warstwy odsączające i odcinające | | | | |
| 5 | | | Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm | m2 | 1080 | | 0,00 zł |
| | | 04.06.02 | 3.2 Podbudowa z betonu cementowego | | | | |
| 6 | | | Podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 15cm | m2 | 1080 | | 0,00 zł |
| | | 05.00.00 | 4. NAWIERZCHNIE | | | | |
| | | 05.03.23 | 4.1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | | | | |
| 7 | | | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary | m2 | 1000 | | 0,00 zł |
| 8 | | | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm kolor czerwony | m2 | 80 | | 0,00 zł |
| | | 06.00.00 | 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| | | 06.01.01 | 5.1 Umocnienie skarp i poboczy poprzez humusowanie z obsianiem | | | | |
| 9 | | | Humusowanie z obsianiem trawą | m2 | 220 | | 0,00 zł |
| | | 06.03.01 | 5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp | | | | |
| 10 | | | Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie | m2 | 220 | | 0,00 zł |
| | | 6. ELEMENTY ULIC | | | | | |
| | | 08.01.01 | 6.1 Ustawienie krawężników betonowych | | | | |
| 11 | | | Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 390 | | 0,00 zł |
| | | 08.03.01 | 6.1 Ustawienie obrzeży betonowych | | | | |
| 12 | | | Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 20 | | 0,00 zł |
| | | 7. ELEMENTY ULIC | | | | | |
| | | 7.1 Budowa przyłącza wodociągowego | | | | | |
| 13 | | | Budowa odcinka przyłącza wodociągowego PE32 wraz z wykonaniem wykopu na głębokość 1,2 m, zasypaniem wykopu, zagęszczeniem terenu | m | 10 | | 0,00 zł |
| | | | | | | Cena netto | 0,00 zł |
| | | | | | | 23% VAT | 0,00 zł |
| | | | | | | Cena brutto | 0,00 zł |