



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH

Świebodzin, 2023-03-31

ZP.271.7.5.2023.AG

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.
Modernizacja stadionu głównego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Pytanie nr 2:

Jaka jest projektowana rzędna boiska piłkarskiego ? Brak informacji w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Zero obiektu to 83,40. Poziom zero należy zweryfikować po wykonaniu rozbiórek i dostosować do istniejących obiektów (trybun). Spadki pokazano na rys. A-10.

Pytanie nr 3:

Jaka jest projektowana rzędna zakoli i bieżni ? Brak informacji w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Zero obiektu to 83,40. Poziom zero należy zweryfikować po wykonaniu rozbiórek i dostosować do istniejących obiektów (trybun). Spadki pokazano na rys. A-10.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie że wyposażenie ruchome lekkoatletyczne jest poza zakresem inwestycji i nie należy go uwzględniać w wycenie.

Odpowiedź na Pytanie nr 4:

Wyposażenie ruchome jest poza zakresem inwestycji, należy zamontować wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 1.1.



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916

e-mail: zp@um.swiebodzin.pl

<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>



**POLSKI
ŁĄD**

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH

Pytanie nr 5:

Opis techniczny wskazuje że należy dostarczyć wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 1 gdzie znajduje się zarówno wyposażenie lekkoatletyczne stałe jak i ruchome. W dokumentach zamieszczonych przez Zamawiającego znajduje się dokument „Świebodzin Zał. 1.1.pdf”, w którym zostało wyspecyfikowane tylko konkretne wyposażenie stałe. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji projektowej dotyczącej dostawy sprzętu lekkoatletycznego prosimy o jednoznaczne określenie jakie wyposażenie należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź na Pytanie nr 5:

Wyposażenie ruchome jest poza zakresem inwestycji, należy zamontować wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

Pytanie nr 6:

W dokumentacji projektowej w zestawieniu materiałów jest informacja odnośnie kabla sygnałowego XTkmxw5x4x0,5mm², że należy ułożyć go w ilości 1350mb. Z kolei w przedmiarze robót ilość kabla sygnałowego wynosi 382mb. Z uwagi na dużą rozbieżność prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na Pytanie nr 6

Należy uwzględnić ułożenie kabla zgodnie z zestawieniem materiałów.

Pytanie nr 7:

W dokumentacji projektowej w zestawieniu materiałów jest informacja odnośnie kabla elektroenergetycznego typu YKYżo 3x2,5mm², że należy ułożyć go w ilości 60mb. Z kolei w przedmiarze robót ilość kabla elektroenergetycznego typu YKYżo 3x2,5mm² wynosi 382mb. Z uwagi na dużą rozbieżność prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na Pytanie nr 7

Należy uwzględnić ułożenie kabla zgodnie z zestawieniem materiałów.

Pytanie nr 8:

W dokumentacji projektowej w zestawieniu materiałów jest informacja odnośnie rury osłonowej DVK75, że należy ułożyć go w ilości 1050mb. Z kolei w przedmiarze robót ilość rur osłonowych wynosi

- dla studni kablowych: 382mb x 2 = 764mb

W przedmiarze robót nie zostały uwzględnione rury osłonowe dla zasilania pompy wód deszczowych i pompy nawadniającej. Zakładając, że zgodnie z przedmiarem robót długość kabla elektroenergetycznego wynosi:

- dla zasilania pompy nawadniającej: 45+10 = 55mb

- dla zasilania pompy wód deszczowych: 232+10 = 242mb

Co łącznie daje 1064mb.

Z uwagi na powyższe prosimy o informację czy rury osłonowe DVK dla zasilania pompy nawadniającej i zasilania pompy wód deszczowych należy uwzględnić w wycenie ? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź na Pytanie nr 8

Należy uwzględnić w wycenie rury osłonowe DVK dla zasilania pompy nawadniającej i zasilania pompy wód deszczowych. Łącznie 1064mb.



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>




RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Pytanie nr 9:

Prosimy o przesłanie przekroju instalacji drenarskiej dla boiska.

Odpowiedź na Pytanie nr 9



Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie że w ramach inwestycji należy wykonać nowe odwodnienie liniowe po wewnętrznej stronie bieżni w ilości 400mb.

Odpowiedź na Pytanie nr 10

Potwierdzamy, należy wykonać nowe odwodnienie liniowe szczelinowe, korpus koryta o wymiarze 160x200 mm, wykonany z tworzywa PE-PP.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Anna Fabiś