

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY ŹRÓDŁA WODY

ciśnienie P = 3,5-4 atm.	*wydajność Q = 4,5 m³/h*

ELEMENTY SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO

Symbol	Opis
W_1 (O)	- źródło wody do wyprowadzenia przez Zamawiającego
S_1 (O)	- studzienka rozdzielająca

Oznaczenia

Linie kroplujące

594 mb		RAIN BIRD XFD 16/2.3/33cm z kompensacją ciśnienia

Rury główne

221mb		RURA HDPE Ø40/ 6 ATM / 100 M

Przepusty

10 szt		PRZEPUST PROJEKTOWANY - fi 80- 35 mb

UWAGA - PROJEKT NIE ZAWIERA PRZEPUSTÓW DLA INSTALACJI HYDRAULICZNEJ DOPROWADZAJĄCEJ WODĘ DO PUNKTÓW POBORU WODY

1 / 0,48 m³/h — numer linii \ wydatek wody

W_1

Nr	Wydatek	Opis
1	0,48 m³/h	linia kroplująca XFD 16/2,3/33 - dł. ok 70m
2	0,40 m³/h	linia kroplująca XFD 16/2,3/33 - dł. ok 58m
3	0,30 m³/h	linia kroplująca XFD 16/2,3/33 - dł. ok 44m
4	0,37 m³/h	linia kroplująca XFD 16/2,3/33 - dł. ok 54m
5	0,30 m³/h	linia kroplująca XFD 16/2,3/33 - dł. ok 43m
6	0,60 m³/h	linia kroplująca XFD 16/2,3/33 - dł. ok 86m
7	0,20 m³/h	linia kroplująca XFD 16/2,3/33 - dł. ok 29m
8	0,20 m³/h	linia kroplująca XFD 16/2,3/33 - dł. ok 29m
9	0,59 m³/h	linia kroplująca XFD 16/2,3/33 - dł. ok 85m
10	0,30 m³/h	linia kroplująca XFD 16/2,3/33 - dł. ok 43m
11	0,37 m³/h	linia kroplująca XFD 16/2,3/33 - dł. ok 53m

SCHEMAT POŁĄCZENIA RUR W STUDZIENCE S_1



1. Rura HDPE Ø40
2. Przelot z gwintem zewnętrznym 40-1,5''
3. Trójnik 1,5'' F-F-F
4. Nypel 1,5''
5. Zawór kulowy metalowy 1,5''

UWAGI:
1. Rury, linie kroplujące i zawory zaznaczone schematycznie
2. Konieczność zastosowania pompy przy niskim ciśnieniu
3. Po stronie zamawiającego przygotowanie studzienki z wyjściem wody rura Ø40 z zaworem 1,5'' (oznaczenie W_1)
4. Maksymalna długość lini kroplujących w ciągu to 100 m

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500
mapa powstała na podstawie mapy zasadniczej i pomiaru bezpośredniego
układ współrzędnych "2000", poziom odniesienia wysokości Kronsztadt 86
Arkusz mapy: 7.115.18.06.2.3, 7.115.18.06.2.4, 7.115.18.06.4.2, 7.115.18.06.4.1, 7.115.18.06.4.3, 7.115.18.06.4.4, 7.115.18.11.2.1 7.115.18.11.2.2, 7.115.18.11.1.4, 7.115.18.11.2.3, 7.115.18.11.3.2, 7.115.18.11.4.1, 7.115.18.11.3.4, 7.115.18.11.4.3

Woj.: małopolskie
Powiat: nowosądecki
Gmina: Chełmiec [121002_2]
Obręb: Świniarsko [0019]
Miasto: Nowy Sącz [126201_1]
Obręb: 29 [0029]
Obręb: 77 [0077]
Obręb: 112 [0112]
Obręb: 78 [0078]
Obręb: 81 [0081]
Dz. ew. wg zakresu

podział arkuszy: 1 2 / 3 4 / 5 6

Ks. r. 31/2015
kerg: 4129/102/2015
Stary Sącz 30.03.2015

Potwierdzam zgodność treści mapy geodezyjnej z oryginałem w zakresie opracowania geodezyjnego wpisanego do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr iden.ewid.materiałów zasobu - operatu tech.:P.1262.2015.510 , dnia 25 kwietnia 2015r

dr inż. arch. Paweł Maryńczuk

TEMAT
REWITALIZACJA „WENECJI SĄDECKIEJ" ORAZ „PARKU STRZELECKIEGO" WRAZ Z PRZYLEGŁOŚCIAMI

LOKALIZACJA
Adres: teren Parku Strzeleckiego z terenami przyległymi, położonymi w granicach Miasta Nowy Sącz
Działki nr ewid dla Zadania II : obręb 77 : 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 88/10, 88/11, 88/12; 87/2; 87/4; 87/6 87/7, 87/8, 87/9, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9; 100; 101/1; 101/2;
Działki nr ewid. dla Zadania II objęte Projektem Zmienionym : obręb 77: od 88/6 do 88/12;

INWESTOR	REPREZENTOWANE PRZEZ
Miasto Nowy Sącz Rynek 1, 33-300 NOWY SĄCZ NIP 734-350-70-21 Regon 491893167	WYDZIAŁ INWESTYCJI Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 NOWY SĄCZ

GENERALNY WYKONAWCA	PRACOWNIA PROJEKTOWA
ERBET Sp. z o.o. ul. Węgierska 148 B 33-300 Nowy Sącz	LABORATORIUM ARCHITEKTURY ul. Piechy 3a/6 41-704 Ruda Śląska PL NIP 641-239-90-78 Regon 243609193 e-mail: laboratoriumarchitektury@wp.pl

BIURO BRANŻOWE
GARDENA
GARDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Żółkiewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz
NIP:734-352-76-44 Regon:123211380
e-mail: biuro@gardenaogrody.com

BRANŻA
ZIELEŃ

PROJEKT WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU	SKALA
NAWADNIANIE	1:150_A1

GŁÓWNY PROJEKTANT		PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Lupa	SITO/NOT 1000/03, 1047/14	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch. kraj. Paulina Chrapek-Abramczyk
mgr inż. arch. kraj. Sławomir Cienkosz
mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kawula
mgr inż. Sylwia Lasoń

NAZWA PLIKU	DATA	NR RYS.
PZT_PW_01_R1_02_2020_NAWADNIANIE	02.2020	03
		rewizja: 01