

Przedmiar robót

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Kamionce Wielkiej

Obiekt lub rodzaj robót: **Elewacja**

Inwestor: **Urząd Gminy Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5**

Data opracowania:

2021-05-25

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Kamionce Wielkiej		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Grupa	Elewacja budynku		
1.1.1	Element	montaż rusztowań		
		Wyliczenie ilości robót:		
		75	75,000000	
		RAZEM:	75,000000	mb
1.1.1.1	KNNR 2/1504/1	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10·m	m2	1 260,00
1.1.1.2	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	1 260,00
1.1.2	Element	czyszczenie elewacji z piaskowca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		75*1,65	123,750000	
		RAZEM:	123,750000	m2
1.1.2.1	KNR 932/205/2	Przygotowanie podłoża przez intensywne piaskowanie	m2	123,75
1.1.3	Element	czyszczenie elewacji tynkowanej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1260	1 260,000000	
		RAZEM:	1 260,000000	m2
1.1.3.1	KNNRW 3/1208/2	Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), środek do usuwania nalotów	m2	1 260,00
1.1.4	Element	impregnacja elewacji z piaskowca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		75*1,65	123,750000	
		RAZEM:	123,750000	m2
1.1.4.1	DC 19/601/6	Impregnacja elewacji (ścian) preparatem Antipluviol S, 2 warstwy, kamień naturalny	m2	123,75
1.1.5	Element	malowanie elewacji tynkowanej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1260	1 260,000000	
		RAZEM:	1 260,000000	m2
1.1.5.1	KNKRB 3/607/4	Malowanie tynków zewnętrznych i obróbki blach. malowanie tynków zewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie bez przetarcia z przygot. pow.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1260	1 260,000000	
		RAZEM:	1 260,000000	m2