

Zakres prac remontowych

Remont szatni z zapleczem sanitarnym w budynku nr 23 w Zakładzie Karnym w Krzywańcu – etap I

1. piętro

- a) **wymiana parapetów – 4 szt.** (Materiał po stronie Zamawiającego)
- b) **Montaż płyt kartonowo-gipsowych ogniodpornych na płytach OSB – około 160 m²**
- a) **uzupełnienie brakujących tynków oraz obróbka otworów drzwiowych i okiennych – około 10 m²**, ilość otworów drzwiowych: 3 , ilość otworów okiennych: 10
- b) **szpachlowanie gładzią gipsową i pomalowanie ścian i sufitów – około 280 m²**
zagruntowanie podłoża, szpachlowanie gładzią gipsową, pomalowanie farbą akrylową, ściany kolor szary; sufit i wnęki okienne kolor – biały
- c) **przygotowanie podłoża i położenie paneli winylowych na podłodze – około 120 m²**, istniejąca podłoga wykonana jest z płyt OSB
- d) **montaż listwy przypodłogowej pcv – około 85mb,**
- e) **wymiana instalacji elektrycznej**
wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej rozdzielni (przewód YDYp 3x1,5 mm² około 80 m, przewód YDYp 3x2,5 mm² około 50 m) demontaż i montaż istniejących lamp led – 9 szt. montaż wyłącznika podtynkowego - 4 szt., montaż gniazda podtynkowego – 10 szt. (osprzęt elektryczny koloru białego).

1. Kolor farby winien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

2. Parapety, panele winylowe, listwa przypodłogowa, podkład pod panele PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

3. POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA POWYŻSZYCH PRAC REMONTOWYCH PO STRONIE WYKONAWCY