

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Sobiecin

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Dziaka nr 279 Sobiecin**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Sobiecin		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		135,00*4,00	540,000000	
		RAZEM:	540,000000	m2 540,00
1.2	KNR 231/114/5	Wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłuczniem gr. 15 cm po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłincem	m2	540,00
1.3	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsja jednokrotnie	m2	540,00
1.4	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	540,00
1.5	KNR 231/204/1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwalowaniu 14-- Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu (łącznie z nast. poz.)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		135,00*0,40*2	108,000000	
		RAZEM:	108,000000	m2 108,00
1.6	KNR 231/204/2	Dodatek za 1-cm grubości warstwy- do gr.,15 cm	m2	108,00