



TEATRALNA 9

I PIĘTRO

WARSZAWSKA 6

LEGENDA

- Łącznik 1-bieg, p/t z podświetleniem IP21
- Łącznik świecznikowy p/t IP21
- Przycisk p/t z podświetleniem IP21
- Łącznik 1-bieg, p/t z podświetleniem IP44
- GW-1 Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu
- Panel domofonu
- Czujnik ruchu
- sygnalizator optyczno - akustyczny
- ROP (ręczny ostrzegacz pożaru)
- Optyczna czujka dymu+temperatury.
- W0 - Moduł wejść/wyjść cyfrowych.
- W1 - Moduł sterowania sygnalizatorami.
- W2 - Sygnalizator optyczno-akustyczny.
- Zasilacz pożarowy.
- Kabel PH90 (np. HLGSekwf 2x1,5)
- PRZYCISK RPO (przycisk oddymiania)

UWAGI:

- Zasilacze pożarowe zasilić kablami typu HDGS 2x1,5 prowadzonymi z wydzielonej części p.poż rozdzielnic **TPW (TPT)** na uchwyłach PH90 mocowanych do ścian i stropów. Połączenia pomiędzy kłapami a zasilaczami wykonać kablami PH90 w sposób analogiczny.
- Uchwyty PH90 stosować co 30cm. Na odcinkach, na których obok siebie biegnie większa liczba kablów PH90 - stosować uchwyty podwójne.
- Ostateczną lokalizację sygnalizatorów ustalić na montażu w zależności od tła - min. 65 dB lub 5dB powyżej dźwięku tła.

- EM2 - Oprawa oświetlenia awaryjnego z podtrzymaniem 1 h dostosowana do monitoringu w systemie DALI nastopowa IP21
- EW1 - Oprawa oświetlenia awaryjnego z piktogramem, podtrzymaniem 1 h dostosowana do monitoringu w systemie DALI , IP21
- EMZ - Oprawa oświetlenia awaryjnego z podtrzymaniem 1 h dostosowana do monitoringu w systemie DALI dostosowana do pracy na zewnątrz IP 54.

- Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED strumień 4166 lm moc 40W
- Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED strumień 2290 lm moc 25W
- Oprawa oświetlenia podstawowego ze źródłem LED strumień 4021 lm moc 41W

Aktualizacja KZGM kwiecień 2024									
Remont: Kompleksowe prace remontowe budynku przy ul. Warszawskiej 6, Teatrulna 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatrulnej									
Typy rysunku:		Plan kompartmentu aparatury.		Plan kompartmentu aparatury.		Plan kompartmentu aparatury.		Plan kompartmentu aparatury.	
Biurowy projekt:		PROJEKT BUDOWLANE IMADZOR		PROJEKT BUDOWLANE IMADZOR		PROJEKT BUDOWLANE IMADZOR		PROJEKT BUDOWLANE IMADZOR	
Etap projektu:		PROJEKT WYKONAWCZY		PROJEKT WYKONAWCZY		PROJEKT WYKONAWCZY		PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:		Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
Data:		06.2018r.		06.2018r.		06.2018r.		06.2018r.	
Pracownik:		IE-03		IE-03		IE-03		IE-03	