



PRZEKRÓJE KONSTRUKCYJNE - skala 1:10



kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30
lub naturalnego, stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm
warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego lub pospółki gr. 15 cm



kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego lub pospółki gr. 15 cm

TEMAT: PUNKT PRZEDSZKOLNY	
LOKALIZACJA: Wrzeście -Kępno dz. nr. 53/2 i 54/2	INWESTOR: Gmina Słupsk ul. Sportowa 34 Słupsk
BRANŻA: DROGOWA	SKALA: 1:10
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	DATA: 10.2021
PROJEKTANT: mgr inż. Lech Kanigowski upr. UAN/8436/680/86 w specjalności konstrukcyjnej	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Ryszard Adkonis upr. UAN/8436/198/79 i St-861/71 w specjalności konstrukcyjnej
BIURO PROJEKTÓW "ATUT" SP. Z O.O. 76-200 SŁUPSK UL. DMOWSKIEGO 4E, TEL. 59 84 555 44	
NR RYS. 3	