


Przekrój A-A
Skala 1:50



D1	Dachówka ceramiczna	
	Istniejące poszycie	
	Krokwie 15x15 cm (istniejące)	
	Obudowa poddasza (rozwiązanie systemowe) o odporności ogniowej EI30 na profilach CD 60x27mm i uchwytach elastycznych:	
	- wełna mineralna o gęstości min. 10kg/m (λ=0,034) gr.15cm	
	- wełna mineralna (w przestrzeni między konstrukcją podwieszenia płyt GKF) (λ=0,034) gr.10cm	
	- folia paroizolacyjna	
	- płyty gipsowo - kartonowe GKF gr.1,25cm	


ST1	Panele PVC z podkładem	
	Panel istniejący	
	Płyta OSB 1,8 cm	warstwy istniejące
	Deski podłogowe	
	Strop drewniany	
	Sufit podwieszany G-K	
		35 cm

ST2	Deska barlinecka 1,4 cm	
	Mata korkowa 0,3 cm	
	Posadzka betonowa gr. 8cm zbrojona zbr. rozproszonym	
	Folia PE	
	Styropian EPS100 gr. 15cm	
	2x papa termozgrzewalna	
	Podkład z betonu C12/15 zatarty na gładko gr. 10cm	
	Pospółka zagęszczona 35cm	
	Grunt rodzimy	

ST3	Podłoga z desek gr. 2cm	
	Wełna mineralna gr. 15 cm	
	Wełna mineralna gr. 10 cm	
	Folia paroizolacyjna	
	Płyty gipsowo-kartonowe 1,25 cm	
	Jełka 16x16 cm	

SZ3	Tynk cem.-wap., gładz gipsowa	
	Ściana z cegły pełnej	
	Styropian (λ=0,031) gr. 15 cm	
	Tynk akrylowy cienkowarstwowy	

UWAGI OGÓLNE: Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu. Nie należy odmierzать wymiarów z rysunku, ani też używać rysunku jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>mgr.inż. Marek Buko 11-500 Gizycko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div>	<div>Nazwa i adres inwestycji:</div> <div>MODERNIZACJA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO (SŁUŻBOWEGO) Z CZĘŚCIĄ EDUKACYJNĄ (IZBA EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ "QUERCUS") W NADLEŚNICTWIE GIZYCKO</div> <div>dz. nr 306/5, Gajewo, gm. Gizycko</div>		<div>Sporządził:</div> <div>mgr inż. Marek Buko</div>	<div>Nr rys.</div> <div>A5</div>
	<div>Obiekt:</div> <div>BUDYNEK MIESZKALNO- OSWIATOWY</div>	<div>Inwestor:</div> <div>Nadleśnictwo Gizycko ul. Dworska 12, Gajewo 11-500 Gizycko</div>	<div>PROJEKTANT:</div> <div>Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60</div>	<div>Skala:</div> <div>1:50</div>
<div>Bransza:</div> <div>architektura</div>	<div>Temat rysunku:</div> <div>Przekrój A-A</div>		<div>Data opracowania:</div> <div>06.2023r.</div>	