


Przekrój B-B
Skala 1:50



D2	Dachówka ceramiczna
	Łaty 3x5 cm
	Kontrłaty 6x2,5 cm
	Folia dachowa
	Deskowanie 2,2 cm
	Przestrzeń wentylacyjna min. 2 cm
	Obudowa poddasza (rozwiązanie systemowe) o odporności ogniowej EI30 na profilach CD 60x27mm i uchwytach elastycznych:
	- wełna mineralna o gęstości min. 10kg/m (λ=0,034) gr.15cm
	- wełna mineralna (w przestrzeni między konstrukcją podwieszenia płyt GKF) (λ=0,034) gr.10cm
	- folia paroizolacyjna
	- płyty gipsowo - kartonowe GKF gr.1,25cm

SZ1	Tynk cem.-wap., gładź gipsowa
	Błoczek silikatowy gr. 24cm
	Styropian EPS70-040 (λ=0,040) gr. 20 cm
	Tynk akrylowy cienkowarstwowy
SZ2	Błoczek betonowy gr. 24 cm
	Izolacja przeciwwodna - masa (KMB)
	Polimerowo-bitumiczna
	Polistyren ekstrudowany XPS (λ=0,035) gr. 15 cm
	Folia kubetkowa

ST2'	Płytki gresowe 2 cm
	Posadzka betonowa gr. 8cm zbrojona zbr. rozproszonym
	Folia PE
	Styropian EPS100 gr. 15cm
	2x papa termozgrzewalna
ST3	Podkład z betonu C12/15
	zafarty na gładko gr. 10cm
	Pospółka zagęszczona 35cm
	Grunt rodzimy
	Gres
	Żelbetowa płyta spocznika gr. 14cm
	Tynk cem.-wap.

ŚCIANY PROJEKTOWANE	
	ściany murowane z bloczków silikatowych
	ściany szkieletowe w systemie suchej zabudowy na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszczególnie płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm
	ZAMUROWANIA
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
	ŚCIANY I OTWORY DO WYBURZENIA

UWAGI OGÓLNE: Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać rysunku jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Marek Buko 11-500 Głizycko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948	Nazwa i adres inwestycji: MODERNIZACJA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO (SŁUŻBOWEGO) Z CZĘŚCIĄ EDUKACYJNĄ (IZBA EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ "QUERCUS") W NADLEŚNICTWIE GIZYCKO Inwestor: Nadleśnictwo Gizycko ul. Dworska 12, Gajewo 11-500 Głizycko
	Sporządził: mgr inż. Marek Buko
	PROJEKTANT: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60
	Temat rysunku: Przekrój B-B
	Nr rys. A6 Skala: 1:50 Data opracowania: 06.2023r.