

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bydlino ul. Orzechowa na działkach nr 117/2,126/6, 166/7 obręb Bierkowo oraz działka nr 141/2 obręb Strzelino**
Znak sprawy: ZP.271.30.2024

Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego na czas robót?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie jakie konkretnie odcinki wodociągowe są do wykonania? W wykazie AWZ podane są błędne dane, np. nie ma odcinka ZL3 do Hn10 PE fi 110 o długości 152 m. Ten odcinek to PE fi 14 o długości około 15 m.

Odpowiedź Zamawiającego:

W specyfikacji omyłkowo dokonano zapisu w miejsce H10 winno być H8 i wtedy zapis brzmi“ - Sieć wodociągowa z rur PE 110 o długości o długości ca 152 mb od ZL3 do H8

Pytanie nr 3:

Prosimy o doprecyzowanie jakie konkretnie sięgacze przyłączeniowe sieci wodociągowej są do wykonania? Na planie sytuacyjnym brak sięgaczy 127/1 – 127/7.

Odpowiedź Zamawiającego:

Sięgacze powinny być wykonane przy sięgaczach sieci kanalizacji sanitarnej. Długość sięgacza wodociągowego conajmniej 2m długości tak aby wychodził on poza pas drogowy do każdej działki.

Pytanie nr 4:

Dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej. Łączna długość odcinków do wykonania wykazanych w SWZ zgodnie z profilem oraz mapą wynosi około 225 m, natomiast w SWZ jest zapis 340 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z niedostateczną informacją dotyczącą długości sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiamy dokładny zakres z numerami studni:

studnia : S1 do S2 - 71 mb- sieć układamy metodą bezwykopową, S2 do S5 – 108mb, S5 do S18 -146mb i S5 do S6 – 10 mb. Sama tych długości sieci to 335mb.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie od jakich studni należy wykonać sięgacze sieci kanalizacji sanitarnej. Brak działek 127/1 – 127/7.

Odpowiedź Zamawiającego:

Sięgacze do kanalizacji sanitarnej należy włączyć do studni S14 dz. nr 127/7, S 15 dz.nr 127/6 dz. nt 127/5 i 127/4, S 16 dz. nr 127/4 i 127/3, S17 dz. nr 127/2, i S18 dz. nr 127/1.

W załączeniu mapa z podziałami działek.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wykaz drzew, które są do usunięcia po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada wykazu drzew do usunięcia po stronie wykonawcy. Wycięciu będą podlegały drzewa o obwodzie pnia do 50 cm i zakrzewienie występujące w pasie budowanych sieci.

Zastępca Wójta Gminy Redzikowo
Adam Jaśkiewicz