

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 07.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm (wc i pralka)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego i szafki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa Uwaga zlewozmywak umieścić na ścianie tuż przy kuchence, ponadto musi zmieścić się pralka ewentualny kontakt z lokatorem tel. 459 044 558	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (w tym pralka)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	analiza indywidualna	istniejące wodomierze są radiowe i nie podlegają wymianie (zw i cw)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + nowy wąż elastyczny 1 mb	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm (gaz)	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm (gaz)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 0307-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm we wnękach - belka przyłączeniowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych lub zaciskanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych Uwaga instalację prowadzić w przedpokoju do kuchni	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
27	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (łazienka rury schować pod płytkami)	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
30	analiza indywidualna	Istniejące grzejniki żeliwne są w stanie dobrym , podlegają oczyszczeniu i pomalowaniu na biało. Grzejnik w kuchni jest 25 cm od sufitu i spełnia wszelkie wymogi grzewcze. Piony grzewcze są w zakrytych bruzdach ściennych. Ogrzewanie jest częścią wspólną i bez zgody WM nie może być zmieniane. W związku z powyższym wykonawca z ramienia ADM nie może ingerować w co pomimo prośby przyszłego najemcy.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000