

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa robót: Renowacja bramy ceglanej oraz ogrodzenia wzdłuż ulicy Kapłańskiej przy Bazylice p.w. Matki Bożej Pocieszenia i Św. Stanisława Biskupa w Szamotułach

Lokalizacja: Szamotuły, ul. Kapłańska 10

Inwestor: Parafi Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia i Św. Stanisława Biskupa w Szamotułach ul. Kapłańska 10, 64-500 Szamotuły

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Wejście główne				
1	1	KNR 1323-10-01-10-00	Zabezpieczenie kostki betonowej folią	m <sup>2</sup>	72,000
1	2	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>	320,000
1	3	KNR B002-06-06-01-00	Przygotowanie podłoża przez zmycie pod ciśnieniem	m <sup>2</sup>	366,790
1	4	PKZ 1904-09-05-03-00	Rozebranie ścian grub 1/2 c z cegieł, bet komórk zapr cement (przyjęto 25% powierzchni)	m <sup>2</sup>	84,198
1	5	PKZ 1904-02-05-02-00	Uzupeł do 3 m <sup>2</sup> ścian grub 1/2 c	m <sup>2</sup>	84,198
1	6	025-04-03-05-00	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych	m <sup>2</sup>	366,790
1	7	PKZ 1904-04-01-03-00	Spoinowanie murów z cegły	m <sup>2</sup>	366,790
1	8	KNR 240-04-03-03-00	Impregnacja muru z cegły	m <sup>2</sup>	366,790
2	Mur z cegły plot				
2	9	KNR B002-06-06-01-00	Przygotowanie podłoża przez zmycie pod ciśnieniem	m <sup>2</sup>	140,900
2	10	PKZ 1904-09-05-03-00	Rozebranie ścian grub 1/2 c z cegieł, bet komórk zapr cement (przyjęto 25% powierzchni)	m <sup>2</sup>	35,225
2	11	PKZ 1904-02-05-02-00	Uzupeł do 3 m <sup>2</sup> ścian grub 1/2 c	m <sup>2</sup>	35,225
2	12	025-04-03-05-00	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych	m <sup>2</sup>	140,900
2	13	PKZ 1904-04-01-03-00	Spoinowanie murów z cegły	m <sup>2</sup>	140,900
2	14	KNR 240-04-03-03-00	Impregnacja muru z cegły	m <sup>2</sup>	140,900
3	Parkan wejścia głównego do plebani od strony ul. Kapłańskiej				
3	15	KNR B002-06-06-01-00	Przygotowanie podłoża przez zmycie pod ciśnieniem	m <sup>2</sup>	85,780
3	16	PKZ 1904-09-05-03-00	Rozebranie ścian grub 1/2 c z cegieł, bet komórk zapr cement (przyjęto 25% powierzchni)	m <sup>2</sup>	21,445
3	17	PKZ 1904-02-05-02-00	Uzupeł do 3 m <sup>2</sup> ścian grub 1/2 c	m <sup>2</sup>	21,445
3	18	025-04-03-05-00	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych	m <sup>2</sup>	85,780
3	19	PKZ 1904-04-01-03-00	Spoinowanie murów z cegły	m <sup>2</sup>	85,780
3	20	KNR 240-04-03-03-00	Impregnacja muru z cegły	m <sup>2</sup>	85,780
4	Renowacja furtek i bramy				
4	21	Kalk. własna	Demontaż, piaskowanie, ocynkowanie, malowanie proszkowe i ponowny montaż elementów metalowych ogrodzenia	m <sup>2</sup>	45,770

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	----------------