

| Lp.      | Podstawa     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|----------|--------------|--|----------------|---------|---------|
| <b>1</b> |              | <b>Remont poszycia kościoła w Brzezinkach</b>  |                |         |         |
| 1        | KNR 2-02     | Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 1610-01      | 6,0*(1,5+7,5*2+13,2+3,5*2)+5,0*(7,5+1,25+4,3+3,2*3)+3,0*(3,0*2+4,3+6,1+7,0+1,5)+13,0*7,0*0,5+3,5*5,5*4   | m <sup>2</sup> | 530,650 |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 530,650 |
| 2        | KNR 2-02     | Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 1614-04      | 1,5*3,0*2  | m <sup>2</sup> | 9,000   |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 9,000   |
| 3        | KNR 19-01    | Pomosty poziome na dachu - przy wieży  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0430-02      | 4,0*2  | m <sup>2</sup> | 8,000   |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 8,000   |
| 4        | KNR 19-01    | Pomosty pochyle na dachu - przy wieży  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0430-03      | 2,5*2  | m <sup>2</sup> | 5,000   |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 5,000   |
| 5        | KNR 2-02 r.  | Czas pracy rusztowań grupy 1   |                |         |         |
| d.1      | 16 z.sz.5.15 | (poz.:1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)   |                |         |         |
| 6        | KNR 2-02     | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 1613-01      | 530,65   | m <sup>2</sup> | 530,650 |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 530,650 |
| 7        | KNR 2        | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 1505-01      | 530,65   | m <sup>2</sup> | 530,650 |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 530,650 |
| 8        | TZKNBK VII   | Odgrzybianie gontów dachu przez opryskiwanie dwukrotnie preparatem solnym - naniesianie środka do usuwania glonów, mchów i porostów -np PUFAS - dach                             | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | -209         | 7,1*10,2*2+7,4*10,1+7,4*7,4+4,3*6,4+4,3*7,3+(4,3+6,1)/2*3,7+3,2*6,4*0,5*3+(3,0+6,0)/2*3,1+1,8*1,6+4,35*3,3*2+(2,8+3,9)/2*1,9*2+3,5*4,5+3,4*4,6*2+4,7*1,6+3,2*1,5*4+1,4*4,8*0,5*8 | m <sup>2</sup> | 542,110 |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 542,110 |
| 9        | KNR 19-01    | Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0629-03      | 540,11   | m <sup>2</sup> | 540,110 |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 540,110 |
| 10       | KNR 9-13     | Zmycie myjką ciśnieniową środka do usowania glonów, mchów i porostów - dach  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0101-01      | 540,11   | m <sup>2</sup> | 540,110 |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 540,110 |
| 11       | TZKNBK VI    | Impregnacja gontów przez dwukrotne powlekanie drewna preparatem grzybobój- czym np Altaxin 0,25 l/m2 - dach  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 126          | 540,11   | m <sup>2</sup> | 540,110 |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 540,110 |
| 12       | TZKNBK VII   | Odgrzybianie desek wieży przez opryskiwanie dwukrotnie preparatem solnym - naniesianie środka do usuwania glonów, mchów i porostów -np PUFAS - ściany                            | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | -209         | 2,9*5,1*4  | m <sup>2</sup> | 59,160  |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 59,160  |
| 13       | KNR 19-01    | Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2 - desek wieży  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0629-03      | 2,9*5,1*4  | m <sup>2</sup> | 59,160  |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 59,160  |
| 14       | KNR 9-13     | Zmycie myjką ciśnieniową środka do usowania glonów, mchów i porostów - desek wieży   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 0101-01      | 2,9*5,1*4  | m <sup>2</sup> | 59,160  |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 59,160  |
| 15       | TZKNBK VI    | Impregnacja desek wieży przez dwukrotne powlekanie drewna preparatem grzy- bobójczym np Altaxin 0,25 l/m2 - ściany   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 126          | 2,9*5,1*4  | m <sup>2</sup> | 59,160  |         |
|          |              |  |                | RAZEM   | 59,160  |