

**PRZEDMIAR ROBÓT
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU REMIZY OSP WM
MOŁODYCZ - INSTALACJA
ODGROMOWA**

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WM. MOŁODYCZ
ADRES INWESTYCJI: Jednostka ewid. 180411_2 Wiązownica
Obręb ewid. 0003 MOŁODYCZ
Nr działki ewid. 642
NAZWA INWESTORA: Wójt Gminy Wiązownica
ADRES INWESTORA: Ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Bartosz Zdzioch
DATA OPRACOWANIA: 06.12.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		PRACE ZIEMNE			
1 d.1	KNNR 5 0605 -05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III z wykopanie i zasypaniem wykopu - bednarka FrZn 25x4mm 1,0m od fundamentów na głębokości 0,7m	m		
	kominy	22,84 + 12,88 + 4 * 0,7 2 * (0,8 + 0,5) + 2 * (0,8 + 0,4)	m m	39 5	
				RAZEM	44
2 d.1	KNNR 5 0601 -01	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta-uchwyty na blachę	m		
		19,5 + 8,5 * 2 + 14,5 * 2 + 14,5 * 2 + 6,7 * 2	m	108	
				RAZEM	108
3 d.1	KNNR 5 0601 -03	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta	m		
	kominy wieżyczka	(5,2 + 0,7) * 2 + (4,2 + 0,7) * 4 0,6 * 2 * 3 1 + 1,9 1,9 * 2 < różnica wysokości dachu >	m m m m	31 4 3 4	
				RAZEM	42
4 d.1	TZKNBK XVII 04-06 analogia	Instalowanie rurek ochronnych z PCV o ściance gr. min 5mm na elewacji w warstwie ocieplenia	m		
		6 * 6	m	36	
				RAZEM	36
5 d.1	KNNR 5 0609 -04	Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych, zwód na dachu lub dymniku stromym	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
6 d.1	KNNR 5 0612 -06	Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik	szt		
		6	szt	6	
				RAZEM	6
7 d.1	KNNR 5 0301 -11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt		
		6	szt	6	
				RAZEM	6
8 d.1	KNNR 5 0303 -09	Puszki z tworzywa sztucznego - obudowa izolacyjna dla złącza kontrolnego o wymi. 150x150x100mm	szt		
		6	szt	6	
				RAZEM	6
9 d.1	KNNR 5 0603 -05	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach z mocowaniem uchwyty, bednarka do 120 mm ² -p.a. uziom ułożony pod fundamentem	m		
		1,5 * 6	m	9	
				RAZEM	9