

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie z paneli 3d o wysokości panelu 1,7 m z drutu o średnicy 5mm na podmurówce wibroprasowanej w kolorze grafitowym. Słupki w rozstawie ok 2,5 m posadowione 1,2 poniżej terenu w betonie B25. Fundament o średnicy min 35 cm. 153	m	153,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153,000</b>
2	analiza indywidualna	Montaż furtki o szerokości 1,2 m wraz z domofonem. Furtka otwierana za pomocą zbliżeniowych breloków dla mieszkańców i obsługi. Ilość breloków do dostarczenia: 60 sztuk. 1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	analiza indywidualna	Montaż szlabanu o szerokości 6 m wraz z zasilaniem. Otwieranie szlabanu na pilot. Pozostałe parametry zgodnie z opisem zamówienia. 1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	analiza indywidualna	Roboty ziemne. Wykopy pod fundamenty, niwelacja terenu po wykonaniu ogrodzenia. 1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	analiza indywidualna	Karczowanie drzew i krzewów. Niwelacja terenu posianie trawy. 1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	analiza indywidualna	Prace geodezyjne. Wytyczne geodezyjne wraz z inwentaryzacją geodezyjną 1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	analiza indywidualna	Uzyskanie wymaganych uzgodnień. Dokumentacja powykonawcza 1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>