



TYNK
PIASKOWIEC

- DOKONAĆ OGLEDZIN ELEWACJI I WYTYPOWAĆ TYNKI DO SKUCIA, NALEŻY DĄŻYĆ DO ZACHOWANIA ORYGINALNYCH WYPRAW W MAKSYMALNYM ZAKRESIE.
- SKUĆ WYTYPOWANE PARTIE TYNKÓW.
- WYKONAĆ DEZYNFEKCJĘ I ODGRZYBIENIE PARTII OBMITYNYCH WODĄ.
- DOKONAĆ OGLEDZIN PARTII MURU W PARTIACH POZBYWANYCH TYNKU (DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI PARTII SZCZYTU) W CELU USTALENIA STANU CEGŁY ORAZ FUGI, USUNĄĆ PARTIE ZMURSZAŁE, OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE.
- WYKONAĆ UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PRZY POMOCY ODPowiednio SKOMPONOWANEJ MIESZANKI, STOSOWAĆ TYNK WAPIENNY NA BAZIE WAPNA HYDRAULICZNEGO.
- WYKONAĆ KONSERWACJĘ KAMienia WEDŁUG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO.

NAZWA INWESTYCJI	INWESTOR
Restauracja i konserwacja zabytkowej kościółki w St. Józefie w Świerczynie	Parafia Wnień w Świerczynie
LOKALIZACJA INWESTYCJI	
35-040 Świerczyna, ul. Żołnierska 34, miejscowość Świerczyna, powiat Zgorzelec, gmina - 0226044 Świerczyna Mała, obg. - 0001 Świerczyna, nr ewidencyjny działki - 232	
BRANŻA, wyznacznik	
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń
mgr inż. arch. Maria Gąsior	NR LIPSOWANIA: 70594/09
ETAPY: PB	PROJEKT
Tytuł rysunku: ELEWACJA POŁUDNIOWA NAWY GŁÓWNEJ - KOLORYSTYKA	SKALA RYSUNKU: 1:50
	NUMER RYSUNKU: A1