

PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa bramy wjazdowej z malowaniem posadzki we wjeździe do podwórza
ADRES INWESTYCJI : Nowowiejskiego 15 Poznań
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Trela
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Brama			
1	KNR-W 4- d.1 01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów ozdobnych 3,15*2,31	m ²		
			m ²	7,276	
				RAZEM	7,276
2	KNR-W 4- d.1 01 1301-02	Wymiana , prostowanie lub uzupełnienie elementów krat średnio ozdobnych 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalk. własna d.1	Montaż elektrozaczepu na bramie stalowej wraz z materiałem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	Montaż sa- d.1 mozamyka- cza	Montaż samozamykacza hydraulicznego na bramie stalowej wraz z materiałem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Posadzka			
5	d.2	Wykucie i wymiana tuleji blokującej bramę w posadzce betonowej wraz z materiałem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.2	Wymiana rygielka blokującego bramę umiejscowionego w posadzce	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0,15*0,15	m ³	0,022	
				RAZEM	0,022
8	KNR 2-02 d.2 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami posadzkowymi powierzchni zewnętrznych - betonu 13,52*3,23	m ²		
			m ²	43,670	
				RAZEM	43,670
9	NNRNKB d.2 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13,52*3,23	m ²		
			m ²	43,670	
				RAZEM	43,670
10	d.2	Montaż donic ogrodowych betonowych w podwórzu-cena uwzględnia materiał	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000