



Stare Babice, dnia 20 lutego 2025 r.

BZP.271.9.2025

Dotyczy postępowania pn.: "Wykonanie oświetlenia ulic na terenie gminy Stare Babice w 2025 r."

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że w dniu 18.02.2025 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie.

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 1: w podanym OPZ zakres gwarantowany jest podany w ten sposób, że nie uwzględnia wszystkich odcinków kablowych, aby wykonana sieć oświetleniowa była czynna. Brak odcinków: ist SOK - P3, P2-P2.1, P4 - P5. Prośba o potwierdzenie, że powyższe odcinki nie wchodzi w skład zakresu gwarantowanego a jego pierwotne podanie jest poprawne.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w umowie w § 1 ust 3 pkt 1, dotyczącego zakresu wykonania zamówienie gwarantowanego dla zadania nr 1 ul. Sikorskiego - Klaudyn:

1) dla zadania 1:

a) zamówienie gwarantowane – wykonanie części robót budowlanych określonych w projekcie:

- budowa linii oświetleniowej kablowej o długości ok. 108 m wraz z montażem słupów oświetleniowych aluminiowych – 6 m na fundamentach z wysięgnikami i oprawami oświetlającymi ciąg pieszo-rowerowy – 4 szt. (rys. 2.1 – P2.1 - P2.4);
- budowa linii oświetleniowej kablowej o długości ok. 140 m wraz z montażem słupów oświetleniowych aluminiowych – 8 m na fundamentach z wysięgnikami i oprawami oświetlającymi jezdnię – 4 szt. (rys. 2.1 – S1 – P1 - P4);
- budowa linii oświetleniowej kablowej o długości ok. 99 m wraz z montażem słupów oświetleniowych aluminiowych – 8 m na fundamentach z wysięgnikami i oprawami oświetlającymi jezdnię oraz wysięgnikami i oprawami oświetlającymi ciąg pieszo-rowerowy – 3 szt. (rys. 2.1 – P5 - P7);

Pytanie nr 2:

Dotyczy zadania 3: dodany w OPZ zakres gwarantowany obejmuje 3 latarnie w środku linii oświetleniowej. Prośba o potwierdzenie zakresu oraz o informacje jak będzie zasilany podany odcinek.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że odcinek, dotyczący zamówienia gwarantowanego dla zadania nr 3 (wykonanie prac na ul. Sulika – Janów) będzie zasilany ze słupa oświetlenia ulicznego P7, do którego zostało doprowadzone zasilanie.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zadania 5: w zakresie gwarantowanym w OPZ wyszczególniony zakres jest w środku projektowanej sieci oświetleniowej. Proszę o określenie skąd będą zasilane 3 latarnie podane w zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że odcinek dotyczący zamówienia gwarantowanego dla zadania 5 (wykonanie prac na ul. Pileckiego – Zielonki-Wieś) będzie zasilany ze słupa oświetlenia ulicznego P3.9, do którego zostało doprowadzone zasilanie.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zadania 6: proszę o określenie skąd będzie zasilany odcinek z zamówienia gwarantowanego. Zamówienie gwarantowane obejmuje trzy słupy oświetleniowe w środku projektowanej trasy oświetlenia. Prośba o potwierdzenie czy zakres zamówienia gwarantowanego z OPZ jest pełny.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że odcinek dotyczący zamówienia gwarantowanego dla zadania 6 (wykonania prac na ul. Źródlana – Borzęcin Mały) będzie zasilany ze słupa oświetlenia ulicznego P18, do którego zostało doprowadzone zasilanie.

Pytanie nr 5:

Proszę o uściślenie czy oprawy mają posiadać system Schreder EXEDRA czy też mają być przystosowane do tego systemu?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że część przedmiotu zamówienia obejmująca:

- 1) Zadanie 3 - ul. Sulika - Janów;
- 2) Zadanie 4 - ul. Kampinoska – Stare Babice;
- 3) Zadanie 5 - ul. Pileckiego – Zielonki-Wieś;
- 4) Zadanie 6 - ul. Źródlana – Borzęcin Mały;

jest kontynuacją wcześniej wykonanych linii oświetlenia ulicznego w ramach, których zastosowano oprawy z system sterowania oświetleniem Schreder EXEDRA, w związku z czym przy ich rozbudowie należy uwzględnić ww. system i oprawy lub zastosować rozwiązanie równoważne. W przypadku zastosowania elementów innego producenta należy zapewnić zdalne sterowanie oprawami z uwzględnieniem dodatkowych urządzeń zapewniających możliwość sterowania. Przyjęte rozwiązanie nie może generować kosztów dla Zamawiającego związanych z montażem dodatkowych elementów sterowania, wykonawca ma wycenić w ofercie kompletny system.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego:

1. zadanie 1 – ul. Sikorskiego - Klaudyn;
2. zadanie 2 - ul. Tomczyka – Zielonki-Wieś;
3. zadanie 7 - ul. Lema – Łąchorzew

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu i opraw z gniazdem zhaga, będących rozwiązaniem równoważnych dla zastosowanego w dokumentacji projektowej. W przypadkach zastosowania urządzeń równoważnych wykonawca ma obowiązek opisać zastosowane materiały i urządzenia zgodnie zasadami dotyczącymi równoważności określonymi w SWZ.

Dokonane wyjaśnienia stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.