

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie pomieszczeń przyległych oraz terenu wokół na czas prowadzenia robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	wycena indywidualna	Demontaż elementów zamonowanych na ścianach na czas prowadzenia robót oraz ponowny montaż po zakończeniu prac	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		$(7,89 * 2 + 5,88 * 2) * 2,1$	m2	57,834	
		$(5,88 * 2 + 6,41 * 2) * 3,8$	m2	93,404	
				RAZEM	151,238
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	m		
		$2,2 * 3 + 3,25$	m	9,850	
				RAZEM	9,850
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien o pow ponad 2 m2	m2		
		$1,89 * 1,94 * 3 + 2 * 1,49 * 1,84$	m2	16,483	
				RAZEM	16,483
6 d.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścianz boazerii	m2		
		$(7,89 * 2 + 5,88 * 2) * 1,7$	m2	46,818	
				RAZEM	46,818
7 d.1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek	m2		
		$7,89 * 5,88 + 5,88 * 6,41$	m2	84,084	
				RAZEM	84,084
8 d.1	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie belek sufitowych	m		
		$6,3 * 8 + 6,3 * 7$	m	94,500	
				RAZEM	94,500
9 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m2		
		$7,89 * 5,88 + 2,08 * 0,2 * 3 + 1,5 * 0,4 + 5,88 * 6,41 + 1,9 * 0,42 + 3,11 * 0,2$	m2	87,352	
				RAZEM	87,352
10 d.1	KNR 4-01 0329-03	Rozkucie otworów pod nowe okna	m3		
		$2 / 3 * (2,08 * 1,1 * 3 + 3,11 * 1,1) * 0,55$	m3	3,771	
				RAZEM	3,771
11 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację	m3		
		poz.5 * 0,08	m3	1,319	
		poz.6 * 0,04	m3	1,873	
		poz.7 * 0,08	m3	6,727	
		poz.9 * 0,005	m3	0,437	
		poz.10	m3	3,771	
				RAZEM	14,127
<b>2</b>		<b>MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ, ROBOTY REMONTOWE</b>			
12 d.2	KNR-W 2-02 1006-03	Okna drewniane jednoramowe stylizowane - wg zestawienia stolarki - okna od O1 do O2 - okna z nawiewnikami	m2		
		$2,08 * 3,09 * 3 + 3,11 * 3,27$	m2	29,451	
				RAZEM	29,451
13 d.2	KNR 19-01 1012-04	Montaż parapetów wewnętrznych drewnianych	m		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4	m	9,850	
				RAZEM	9,850
14 d.2	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie gniazd w ścianach po belkach i nadprożach od strony wewnętrznej	szt.		
		$8 * 2 + 2 * 3 + 7 * 2 + 2$	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
15 d.2	KNR 19-01 0712-02	Wykonanie tynków wewnętrznych na ościeżach i przy parapetach - uzupełnienia po wymianie stolarki	m		
		poz.13	m	9,850	
		$3,35 * 3 + 1,95 * 2 * 3$	m	21,750	
		$4,3 + 1,95 * 2$	m	8,200	
				RAZEM	39,800
16 d.2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i usunięcie wtórnych powłok - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.18	m2	315,055	
				RAZEM	315,055
17 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży	m2		
		poz.18	m2	315,055	
				RAZEM	315,055
18 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2		
		$(7,89 * 2 + 5,88 * 2) * 4,92 + 7,88 * 5,88$	m2	181,831	
		$(5,88 * 2 + 6,41 * 2) * 4,92 + 5,88 + 6,41$	m2	133,224	
				RAZEM	315,055
19 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - druga warstwa	m2		
		poz.18	m2	315,055	
				RAZEM	315,055
20 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
		poz.18	m2	315,055	
				RAZEM	315,055
21 d.2	wycena indywidualna	Renowacja istniejącej posadzki z parkietu - cyklinowanie, wymiana uszkodzonych deszczólek, uzupełnienie szczelin, olejowanie i zmatowienie	m2		
		poz.9	m2	87,352	
				RAZEM	87,352
22 d.2	KNR 2-02 1113-08	Cokoły drewniane do posadzkiz z parkietu fabrycznie wykończone	m		
		$7,89 * 2 + 5,88 * 2 + 0,2 * 2 * 3 + 0,4 * 2$	m	29,540	
		$5,88 * 2 + 6,41 * 2 + 0,2 * 2 + 0,4 * 2$	m	25,780	
				RAZEM	55,320
23 d.2	wycena indywidualna	Montaż nowych kraterk wentylacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
1		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie pomieszczeń przyległych oraz terenu wokół na czas prowadzenia robót	kpl.	1,000	0,00000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 35 r-g/kpl.	r-g	35,0000	0,00000	0,00		
2*	1560200	-- M -- folia polietylenowa 150 m2/kpl.	m2	150,0000	0,00000		0,00	
3*		plyty OSB 20 m2/kpl.	m2	20,0000	0,00000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	wycena indywidualna	Demontaż elementów zamonowanych na ścianach na czas prowadzenia robót oraz ponowny montaż po zakończeniu prac	kpl	1,000	0,00000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl -- R -- robocizna 20 r-g/kpl	r-g	20,0000	0,00000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 30 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2	151,238	0,00000			
1*	999	obmiar = 151,238 m2 -- R -- robocizna 0,108 r-g/m2	r-g	16,3337	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	m	9,850	0,00000			
1*	999	obmiar = 9,850 m -- R -- robocizna 0,68 r-g/m	r-g	6,6980	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien o pow ponad 2 m2	m2	16,483	0,00000			
		obmiar = 16,483 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	8,5712	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian boazerii	m2	46,818	0,00000			
1*	999	obmiar = 46,818 m2 -- R -- robocizna 0,21 r-g/m2	r-g	9,8318	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek	m2	84,084	0,00000			
1*	999	obmiar = 84,084 m2 -- R -- robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	25,2252	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie belek sufitowych	m	94,500	0,00000			
1*	999	obmiar = 94,500 m -- R -- robocizna 0,62 r-g/m	r-g	58,5900	0,00000	0,00		
2*	3950001	-- M -- drewno okrągłe na stemple budowlane 0,003 m3/m	m3	0,2835	0,00000		0,00	
3*	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0,001 m3/m	m3	0,0945	0,00000		0,00	
4*	1341299	klamry ciesielskie 0,15 kg/m	kg	14,1750	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m2	87,352	0,00000			
1*	999	obmiar = 87,352 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	15,7234	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 4-01 0329-03	Rozkucie otworów pod nowe okna	m3	3,771	0,00000			
		obmiar = 3,771 m3 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 8,63 r-g/m3	r-g	32,5437	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utyliczację	m3	14,127	0,00000			
1*	999	obmiar = 14,127 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3	r-g	19,6365	0,00000	0,00		
2*		-- M -- utyliczacja materiałów z rozbiórki 1 m3/m3	m3	14,1270	0,00000		0,00	
3*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+14*0,02 = 1 m-g/m3	m-g	14,1270	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ, ROBOTY REMONTOWE						
12 d.2	KNR-W 2-02 1006-03	Okna drewniane jednoramowe stylizowane - wg zestawienia stolarki - okna od O1 do O2 - okna z nawiewnikami	m2	29,451	0,00000			
1*	999	obmiar = 29,451 m2 -- R -- robocizna 1,79 r-g/m2	r-g	52,7173	0,00000	0,00		
2*	1478500	-- M -- pianka poliuretanowa 0,04 kg/m2	kg	1,1780	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 15 %	%		0,00000		0,00	
4*	2743999	Okna drewniane jednoramowe stylizowane - wg zestawienia stolarki - okna od O1 do O2 - okna z nawiewnikami 1 m2/m2 -- S --	m2	29,4510	0,00000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	1,4726	0,00000			0,00
6*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	1,7671	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.2	KNR 19-01 1012-04	Montaż parapetów wewnętrznych drewnianych	m	9,850	0,00000			
1*	999	obmiar = 9,850 m -- R -- robocizna 1,02 r-g/m -- M --	r-g	10,0470	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2644302	parapety wewnętrzne 1 m/m	m	9,8500	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.2	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie gniazd w ścianach po belkach i nadprożach od strony wewnętrznej	szt.	38,000	0,00000			
1*	999	obmiar = 38,000 szt. -- R -- robocizna 0,63 r-g/szt. -- M --	r-g	23,9400	0,00000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 3 szt./szt.	szt.	114,0000	0,00000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatzków 1,2 kg/szt.	kg	45,6000	0,00000		0,00	
4*	1720200	wapno suchogaszone 0,67 kg/szt.	kg	25,4600	0,00000		0,00	
5*	1602003	piasek do zapraw 0,006 m3/szt.	m3	0,2280	0,00000		0,00	
6*	3930000	woda 0,003 m3/szt.	m3	0,1140	0,00000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
8*	43211	betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/szt.	m-g	0,3800	0,00000			0,00
9*	34000	wyciąg 0,03 m-g/szt.	m-g	1,1400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.2	KNR 19-01 0712-02	Wykonanie tynków wewnętrznych na ościeżach i przy parapetach - uzupełnienia po wymianie stolarki	m	39,800	0,00000			
1*	999	obmiar = 39,800 m -- R -- robocizna 0,56 r-g/m -- M --	r-g	22,2880	0,00000	0,00		
2*	1701100	zaprawa tynkarska 12,0 kg/m	kg	477,6000	0,00000		0,00	
3*	3930000	woda 0,002 m3/m	m3	0,0796	0,00000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m	m-g	1,5920	0,00000			0,00
6*	43211	betoniarka 150 dm3 0,02 m-g/m	m-g	0,7960	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16 d.2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i usunięcie wtórnych powłok - przygotowanie podłoża	m2	315,055	0,00000			
1*	999	obmiar = 315,055 m2 -- R -- robocizna 0,272 r-g/m2	r-g	85,6950	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży	m2	315,055	0,00000			
1*	999	obmiar = 315,055 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	25,2044	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	69,3121	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0630	0,00000			0,00
5*	39000	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0945	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	315,055	0,00000			
1*	999	obmiar = 315,055 m2 -- R -- robocizna 0,2426 r-g/m2 -- M --	r-g	76,4323	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	1,0302	0,00000		0,00	
3*	3930000	woda 0,00213 m3/m2	m3	0,6711	0,00000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
5*	46111	mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m2	m-g	1,2602	0,00000			0,00
6*	34000	wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	6,3011	0,00000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	1,0082	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - druga warstwa	m2	315,055	0,00000			
		obmiar = 315,055 m2						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,1586 r-g/m2	r-g	49,9677	0,00000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0021 t/m2	t	0,6616	0,00000		0,00	
3*	3930000	woda 0,00137 m3/m2	m3	0,4316	0,00000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
5*	46111	-- S -- mieszarka do zapraw 0,002 m-g/m2	m-g	0,6301	0,00000			0,00
6*	34000	wyciąg 0,014 m-g/m2	m-g	4,4108	0,00000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,002 m-g/m2	m-g	0,6301	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnii wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2	315,055	0,00000			
1*	999	obmiar = 315,055 m2 -- R -- robocizna 0,1756 r-g/m2	r-g	55,3237	0,00000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farba do wymalowań wewnętrznych 0,276 dm3/m2	dm3	86,9552	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0945	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2	wycena indywidualna	Renowacja istniejącej posadzki z parkietu - cyklinowanie, wymiana uszkodzonych deszczółek, uzupełnienie szczelin, olejowanie i zmatowienie	m2	87,352	0,00000			
1*	999	obmiar = 87,352 m2 -- R -- robocizna 2,5 r-g/m2	r-g	218,3800	0,00000	0,00		
2*		-- M -- MAT - Renowacja istniejącej posadzki z parkietu - cyklinowanie, wymiana uszkodzonych deszczółek, uzupełnienie szczelin, olejowanie i zmatowienie 1 m2/m2	m2	87,3520	0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
22 d.2	KNR 2-02 1113-08	Cokoły drewniane do posadzkiz z parkietu fabrycznie wykończone	m	55,320	0,00000			
1*	999	obmiar = 55,320 m -- R -- robocizna 0,0826 r-g/m	r-g	4,5694	0,00000	0,00		
2*	2631199	-- M -- Cokoły drewniane do posadzkiz z parkietu fabrycznie wykończone 1,16 m/m	m	64,1712	0,00000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m	kg	1,6596	0,00000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,0004 m-g/m	m-g	0,0221	0,00000			0,00
6*	39000	środek transportowy 0,0012 m-g/m	m-g	0,0664	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2	wycena indywidualna	Montaż nowych kratek wentylacyjnych	kpl.	1,000	0,00000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3 r-g/kpl.	r-g	3,0000	0,00000	0,00		
2*		-- M -- MAT - Montaż nowych kratek wentylacyjnych 1 m2/kpl.	m2	1,0000	0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ, ROBOTY REMONTOWE								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE	0,00				
2 MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ, ROBOTY REMONTOWE	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł