

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Przygotowawcze Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6			
1	d.1 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. budowa dróg, pogłębianie rowów. Tyczenie obiektu, obsługa budowy, pomiar powykonawczy. 2,040	km km	 2,04	
				RAZEM	2,04
2	d.1 D- 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni z odwozem do 3,0 km i z rozłożeniem 847	szt. szt.	 847,00	
				RAZEM	847,00
3	d.1 D- 04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z wywozem i rozplantowaniem urobku - odległość wywozu do 3,0 km <jezdni, pobocza> <km 0+000 - 2+040>2040*4,5 <poszerzenia do 6,0 m>((91+80+52)*2)+<najazdy>(6*10*2) <luki><R18>69,66+<R12 x 2>(30,96*2)+<R3 x 2>(1,94*2) <zjazdy>1809 <składnice>2271	m² m² m² m² m²	 9180,00 566,00 135,46 1809,00 2271,00	
				RAZEM	13961,46
4	d.1 D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.III wraz z wywozem i rozplantowaniem urobku - odległość wywozu do 3,0 km <"burty", roboty ziemne> 1600	m³ m³	 1600,00	
				RAZEM	1600,00
5	d.1 D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów, poszerzeń w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwozem i rozplantowaniem urobku do 3 km <zjazdy>1809 <poszerzenia>566	m² m² m²	 1809,00 566,00	
				RAZEM	2375,00
6	d.1 D- 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II <poszerzenia, zjazdy, krawędź jezdni, rowy>400	m³ m³	 400,00	
				RAZEM	400,00
7	d.1 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.I-IV <km 0+000 - 2+040>2040*4,5 <poszerzenia do 6,0 m>((91+80+52)*2)+<najazdy>(6*10*2) <luki><R18>69,66+<R12 x 2>(30,96*2)+<R3 x 2>(1,94*2) <zjazdy>1809 <składnice>2271	m² m² m² m² m²	 9180,00 566,00 135,46 1809,00 2271,00	
				RAZEM	13961,46
2		Rowy drogowe Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6			
8	d.2 D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat.III wraz z wywozem urobku - odległość wywozu do 1,5 km <rowy> (<szer.>1,5*<gl.>0,5)/2*<dl.>1050 <dół odparowujący>4*4*0,5	m³ m³ m³	 393,75 8,00	
				RAZEM	401,75
3		Podbudowa i nawierzchnia Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6			
9	d.3 D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm (odległość dowozu ustala wykonawca) <km 0+000 - 1+180>1180*4,5 <km 1+320 - 1+700>380*4,5 <poszerzenia do 6,0 m>((91+80+52)*2)+<najazdy>(6*10*2) <luki><R18>69,66+<R12 x 2>(30,96*2)+<R3 x 2>(1,94*2) <zjazdy>1809	m² m² m² m² m² m²	 5310,00 1710,00 566,00 135,46 1809,00	
				RAZEM	9530,46
10	d.3 D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (odległość dowozu ustala wykonawca) <km 1+180 1+320>140*4,7 <km 1+700 - 2,040>340*4,7	m² m² m²	 658,00 1598,00	
				RAZEM	2256,00
11	d.3 D- 04.04.01	Podbudowa żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie grub. po zagęszcz. 18 cm z zawartością 50% kamienia łamanego/przekruszonego (KNSM) - frakcja 0-63mm (odległość dowozu ustala Wykonawca) <km 0+000 - 2+040>2040*4,5 <poszerzenia do 6,0 m>((91+80+52)*2)+<najazdy>(6*10*2) <luki><R18>69,66+<R12 x 2>(30,96*2)+<R3 x 2>(1,94*2) <zjazdy>1809	m² m² m² m² m²	 9180,00 566,00 135,46 1809,00	
				RAZEM	11690,46
12	d.3 D- 04.04.01	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie grub. po zagęszcz. 12 cm z zawartością 50% kamienia łamanego/przekruszonego (KNSM) - frakcja 0-31,5mm (odległość dowozu ustala Wykonawca)	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<km 0+000 - 2+040>2040*4,0	m ²	8160,00	
		<poszerzenia do 6,0 m>((91+80+52)*2)+<najazdy>(6*10*2)	m ²	566,00	
		<luki><R18>69,66+<R12 x 2>(30,96*2)+<R3 x 2>(1,94*2)	m ²	135,46	
		<zjazdy>1809	m ²	1809,00	
				RAZEM	10670,46
4		Roboty wykończeniowe, oznakowanie Grupa 2 CPV 45 23 31 20-6			
13		Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III tereny polesne	m ²		
d.4	D- 02.01.01	<dl.>2040*<szer.>2*<strony>2	m ²	8160,00	
				RAZEM	8160,00