

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : LASKOWIEC - remont przyłącza sanitarnego

ADRES INWESTYCJI : Laskowiec, ul. Słoneczna

INWESTOR : KWP z/s w Radomiu

ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki

DATA OPRACOWANIA : 20.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne - wykopy i rurociągi sanitarne			
1 d.1	KNR 2-01 0318-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 97.44	m ³ m ³	 97.440	
				RAZEM	97.440
2 d.1	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m, obsypka ręczna piaskiem rurociągu na wys. 0,3 m ponad rurę. 27.84	m ³ m ³	 27.840	
				RAZEM	27.840
3 d.1	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III 69.60	m ³ m ³	 69.600	
				RAZEM	69.600
4 d.1	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC o śr. zewn. 160 mm, klasy S (typ ciężki), z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki gumowe. 58.0	m m	 58.000	
				RAZEM	58.000
5 d.1	KNNR 11 0406-03	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i z włazem żeliwnym typu średniego - B125, ze stożkami odciążającymi 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNNR 11 0405-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokość do 2 m, z włazem żeliwnym mtypu średniego- B125 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	kalk. własna	Sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanego przyłącza, - 3 egz. 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000