

Budynek leśniczówki Leśnictwa Średnie Wielkie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Demontaż urządzeń				
1	KNR 4-02 0409/01 Analogia	Demontaż pieca stalowego na paliwo stałe	kpl	1
2	KNR 4-02 0416/01	Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego	szt	1
3	KNR 4-02 0418/07 Analogia	Demontaż pompy c.o.	szt	1
4	KNR 4-02 0506/05	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50mm łączonego przez spawanie	m	3
Montaż urządzeń w kotłowni				
5	KNNR-W 4 0501/01 Analogia	Montaż pieca stalowego wodnego o mocy znamionowej 15kW	kocioł	1
6	KNR-W 2-15 0507/01 Analogia	Montaż buforu o pojemności 800dm ³ z wężownicą do c.o.	kpl	1
7	KNR-W 2-15 0509/01	Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej 20dm ³	szt	1
8	KNR-W 2-15 0510/01	Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego - pionowe o pojemności całkowitej 50dm ³	szt	1
9	KNR 0-31 0204/01	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania 25/40 i średnicy króćców przyłączeniowych 1"(25mm)	szt	3
10	KNR INSTAL 0301/06	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm, lutowanie miękkie	m	12
11	KNR-W 2-15 0526/02 Analogia	Zawory bezpieczeństwa DN20 3bar	szt	1
12	KNR-W 2-15 0526/02 Analogia	Zawory bezpieczeństwa DN20 1,5bar	szt	1
13	KNR-W 2-15 0530/01	Montaż termometrów w gotowej tulei	szt	2
14	KNR-W 2-15 0530/02	Montaż manometrów w gotowej tulei	szt	2
15	KNR INSTAL 0308/04	Zawór zwrotny gwintowany o średnicy nominalnej 25mm	szt	4
16	KNR 2-15 0408/03	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm	szt	7
17	KPRR 7 0442/01 Analogia	Montaż Zaworu trójdrogowego z siłownikiem i sterowaniem	szt	1
18		Montaż sterownika pokojowego bezprzewodowego Salus Facelift901FLRF	kpl	1
19		Montaż sterownika do pomp SP3	kpl	1
20	KNR-W 2-15 0517/02 Analogia	Uruchomienie kotłowni wraz z próbą szczelności	kpl	1