


PROJEKTOWANA NOWA KONSTRUKCJA DACHU
SKALA 1:50



Wykaz elementów konstrukcji:

Kratownica K.1:	szt.5
element K.1.1	szt.10
element OP.1	szt.2
element OP.2	szt.4
element OP.3	szt.4
element BL.1	szt.5
Stężenia, wymiany i pozostałe elementy:	
element T.1	□160x160x4mm szt.3
element T.2.1	□160x160x4mm szt.3
element T.2.2	□160x160x4mm szt.3
element T.3.1	□160x160x4mm szt.3
element T.3.2	□160x160x4mm szt.3
element T.4	□160x160x4mm szt.4
element T.5	□160x160x4mm szt.16
element LT.1	C 280 szt.2
Podest centrali:	
stupy	□180x180x6mm szt.2
rygiel	□180x180x6mm szt.1
ruszt nośny	HEA140 szt.4

Uwaga:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i pozostałymi projektami branżowymi.
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zgodnie z opisem technicznym konstrukcji.
- Miejsce spoin montażowych na istniejących elementach należy uprzednio przygotować. Istniejące powłoki malarskie usunąć a stal oczyścić do stopnia czystości min St2.
- Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.
- Wszystkie roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiadać warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
- Panele fotowoltaiczne dopuszcza się mocować bezpośrednio do nośnej blachy trapezowej T160 gr.1.50mm. Sposób mocowania, stelaż i uchwyty wg wytycznych wybranego dostawcy paneli.

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi, a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOŚLAW GŁÓDZOWSKI" nie wolno ich użyć ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.	
SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU	SKALA 1:50 BRANŻA: KONSTRUKCJA
PRZEBUDOWA DACHU I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W JÓZEFOWIE, UL. KOŚCIELNA 2, DZ. NR EW. 246, OBRĘB 0009, GMINA DĄBRÓWKA	FAZA PB_W DATA 11/2022
INWESTOR: Urząd Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka	
PROJEKTANT: mgr inż. Maciej Wasieła	PODS
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr uprawnień: LOD/1620/P00K/09	PODS
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Chojnacki	PODS
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr uprawnień: LOD/1620/P00K/11	PODS
UWAGI:	NR RYS. K-1