

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń WPI KMP Radom, ul. Młodzianowska  
ADRES INWESTYCJI : Radom, ul. Młodzianowska 24  
INWESTOR : KWP z/s w Radomiu  
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 37/59, 26 - 600 Radom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki  
DATA OPRACOWANIA : 24.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KMP Radom - remont pomieszczeń, ul. Młodzianowska 24 - branża sanitarna</b>					
1	KNR 4-02 0128-01	Remont baterii natryskowej, wymiana wężyka i "suchawki" - na 1 piętrze	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNNR 8 0202-03	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego zaprawą cementową o śr. 100 mm w budynkach niemieszkalnych na ścianie, na rurociągi z rur PVC.	m		
		16,50	m	16,500	
				RAZEM	16,500
3	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNNR 8 0208-06	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR 8 0222-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm w wykopie	m		
		5,50	m	5,500	
				RAZEM	5,500
7	KNNR 8 0222-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm w wykopie	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
8	KNNR 4 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
9	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
10	KNNR 8 0122-07	Demontaż baterii natryskowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie	m		
		15,50	m	15,500	
				RAZEM	15,500
12	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR 4 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNNR 4 0233-03	Ustępy dla osób niepełnosprawnych ze spluczką	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem, dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 4 0137-03	Baterie natryskowe jednouchwytowe dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką metalową o śr. 50 mm pod natrysk dla osób n/s	szt.		
		1,0	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 4 0218-01 kalk. własna	Siedzisko pod natrykiem dla osób niepełnosprawnych 1,0	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
21	KNNR 4 0218-01 kalk. własna	Pochwyty w toalecie dla osób niepełnosprawnych 1,0	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
22	KNNR 4 0218-01 kalk. własna	Lustro w toalecie dla osób niepełnosprawnych 1,0	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
23	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
24	KNNR 8 0217-07 analogia	Montaż kabin natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm (brodzik akrylowy). 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
25	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 14	szt. szt.	RAZEM 14,000	14,000
26	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
27	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000
28	KNR-W 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm 6	msc. msc.	RAZEM 6,000	6,000
29	KNR-W 4-02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm 8	msc. msc.	RAZEM 8,000	8,000
30	KNR-W 4-02 0236-04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm 4	msc. msc.	RAZEM 4,000	4,000
31	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm 5	szt. szt.	RAZEM 5,000	5,000
32	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2,0	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
33	KNNR 4 2017-02	Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów o śr. 65-125 mm 2	przejście przejście	RAZEM 2,000	2,000
34	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % 1,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1,350	1,350
35	KNR 2-17 0138-01 analogia	Wymiana kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm na kratki z żaluzjami. 45	szt. szt.	RAZEM 45,000	45,000