

Nazwa inwestycji: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w km od 0+000 do 0+995 na działce nr 112 w miejscowości Żelichów

PRZEDMIAR ROBÓT

L p	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe				
Poz. 1	KNR 2-01 0119/03	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy budowie dróg - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,995		
2		Roboty w zakresie przepustów drogowych				
Poz. 2	KNNR 6 1302/04	Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu fi 0,6 m, grubość namułu do 50% jego średnicy	m	8,00		
Poz. 3	KNNR 6 1302/03	Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu fi 0,4 m, grubość namułu do 50% jego średnicy	m	3,50		
Poz. 4	KNNR 1 0504/01	Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 0,90 m, grubość usuniętej warstwy namułu 0,20 m	m	11,50		
Poz. 5	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustu drogowego w ciągu drogi w km 0+741,30 – rury PVC fi 40 cm	m	3,50		
Poz. 6	KNR 2-31 0605/06 przez analogię	Montaż przepustu drogowego w ciągu drogi w km 0+741,30 - rury PVC fi 40 cm	m	6,00		
Poz. 7	KNR 2-31 0605/01 przez analogię	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PVC fi 40 cm – ławy fundamentowe żwirowe pod rury	m3	1,50		
Poz. 8	KNR 2-31 0605/05 przez analogię	Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur fi 60 cm (na wlocie i wylocie) skrzydełkowe	szt	2		
Poz. 10	KNR 2-31 0605/03 przez analogię	Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur fi 40 cm (na wlocie i wylocie) skrzydełkowe	szt	2		
Poz. 11	KNR 2-31 0605/01 przez analogię	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe pod ścianki	m3	1,80		
Poz. 12	KNNR 1 0504/01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywane ręcznie	m2	10,50		
2		Roboty w zakresie podbudowy jezdni				
Poz.13	KNNR 6 0101/03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm. 995,00x2,40+10,00	m2	2398,00		
Poz. 14	KNNR 1 0203/03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km [995x2,40+10,00]x0,30	m3	719,40		
Poz. 15	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2398,00		
Poz. 16	KNNR 6 0104/03	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczanie) wykonane mechanicznie grub. 10 cm – docelowa grubość 15 cm Krotność = 1,5 995,00x2,40+(2,40+7,40)x0,5x2,0	m2	2398,00		

Poz. 17	KNNR 6 0113/03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm, grubości po zagęszczeniu 25 cm, grubość docelowa 35 cm Krotność = 1,4	m2	2398,00		
Poz. 18	KNNR 6 0113/05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/45 mm, grubości po zagęszczeniu 10 cm, grubość docelowa 20 cm Krotność = 2,0	m2	2398,00		
3		Roboty w zakresie nawierzchni jezdni				
Poz. 19	KNNR 6 0204/01	Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna po uwalowaniu 10 cm	m2	2398,00		
Poz. 20	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni grysem 2/4 mm	m2	2398,00		
4		Roboty w zakresie poboczy				
Poz. 21	KNNR 6 0101/03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm. 995,00x0,30x2	m2	597,00		
Poz. 22	KNNR 1 0203/03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m2	597,00		
Poz. 18	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	597,00		
Poz. 23	KNNR 6 0104/03	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczanie) wykonane mechanicznie grub. 10 cm – docelowa grubość 15 cm Krotność = 1,5	m2	597,00		
Poz.24	KNNR 6 0113/03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm, grubości po zagęszczeniu 25 cm, grubość docelowa 35 cm Krotność = 1,4	m2	597,00		
Poz.25	KNNR 6 0113/05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/45 mm, grubości po zagęszczeniu 10 cm, grubość docelowa 20 cm Krotność = 2,0	m2	597,00		
Poz.26	KNNR 6 0204/01	Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie – warstwa górna po uwalowaniu 10 cm	m2	597,00		
Poz. 27	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni grysem 2/4 mm	m2	2398,00		
Poz. 28	KNNR1 0501/01	Ręczne plantowanie powierzchni w gruncie kat. I-III	m2	597,00		