

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stałego szlaku zrywkowego stanowiącego drogę wywozową w leśnictwie Łętownia, prowadzącego do oddz 249 c. Działka ewidencyjna nr 845/ w miejscowości Bogdanówka, Gmina Tokarnia, Powiat Myślenice. [120908_2.0001.845/1]

ZAKRES PRAC - WSTĘP

1. Zakres prac obejmuje bieżące utrzymanie dróg leśnych, szlaków zrywkowych i składów drewna w Nadleśnictwie w leśnictwie Łętownia. Realizacja prac odbywa się na terenie lasu należącym do Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice.
 - a) Teren prac można określić jako trudny – teren podgórski i górski.
 - b) Realizacja prac dotyczy obiektów inżynierskich, dróg, szlaków i składów drewna.
 - c) Wszystkie elementy są zaewidencjonowane w ewidencji gruntów jako las.
 - d) Przez drogę leśną oraz drogę wywozową główną należy rozumieć drogę wewnętrzną w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . (Dz.U.2017.0.2222) tj. drogę wewnętrzną na terenie Nadleśnictwa Myślenice.
 - e) Przez szlak zrywkowy należy rozumieć ciąg liniowy odpowiadający swoją charakterystyką drodze leśnej. Określenie obiektu jako szlak zrywkowy jest związane z ewidencjonowaniem obiektów w Nadleśnictwie Myślenice. Szlaki zrywkowe stanowią ciągi liniowe zarówno gruntowe i tłuczniowe (mogą występować także szlaki zrywkowe z nawierzchnią bitumiczną, których parametry geometryczne nie pozwalały na za ewidencjonowanie obiektu jako droga leśna)
 - f) Składy drewna są to place odpowiednio przygotowane przy drogach i szlakach zrywkowych, do których zrywane jest drewno i na których odbywa się jego składowanie
2. Podane w przedmiarach zakresy robót są wielkościami szacunkowymi i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb na gruncie. Przedmiary są wielkościami zakładanymi i nie mogą być traktowane jako ostateczne.

3. Rozliczenie tych prac nastąpi w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych prac – rozliczenie kosztorysowe, potwierdzone w protokołach odbioru wg zaoferowanych cen jednostkowych, do wartości zawartej umowy.
4. Rozmiar prac zleconych do wykonania może być mniejszy od przedstawionego w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % wartości przedmiotu Umowy.
5. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Myślenice, Leśnictwa Łętownia oddz. 249c.
6. Mapa sytuacyjna Nadleśnictwa Myślenice oraz każdego leśnictwa jest dostępna na stronie internetowej <https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy>. Mapki poglądowe zostały dołączone do opisu przedmiotu zamówienia.
7. Realizacja prac odbywa się przez cały okres obowiązywania Umowy.
8. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust 3 Pzp, a mają jedynie za zadanie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Tak więc ewentualne posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i załącznikach należy więc czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz czytać je jako „takie lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym treścią SIWZ. W myśl art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści STWiOR oraz dokumentacji projektowej.
9. Zamawiający wymaga min. okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości co najmniej 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót (ostatni protokół odbioru robót) – w zależności od okresu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Przewiduje się realizację następujących robót utrzymaniowych:

LEŚNICTWO ŁĘTOWNIA – oddz. 249c – dz. ewind. Nr 845/1

- 1) Profilowanie istniejącej nawierzchni szlaku zrywkowego o szacowanej powierzchni 420m². Prace koparko-ładowarką.
- 2) Poprawienie nawierzchni szlaku zrywkowego(drogi wywozowej), utwardzenie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm oraz kruszywem łamanym 0-31,5mm w ilości szacowanej **72m³**, **odpowiadającej pracy na odcinku ok.140m i szacowanej szerokości 3m przy grubości warstwy 17 cm.** Mechaniczne utwardzenie nawierzchni.