



Łosie, 07.05.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.1.2.2024

Zamawiający:
Nadleśnictwo Łosie
Łosie 39
38-312 Ropa

Odpowiedź na zapytanie Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie: art.275 pkt 1 pt: „Budowa obiektów małej architektury w ramach urządzenia ścieżki edukacyjno przyrodniczej " Dolina Przystupianki”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ((tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oferent zwrócił się w dniu 30.04.2024r. oraz 06.05.2024r. do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: *W przedmiarach robót pojawia się pozycja: rzeźba metodą pilarki "orlik krzykliwy" - zgodnie za zdjęciem poglądowym - w dokumentacji brak takiego zdjęcia, proszę o udostępnienie oraz podanie z jakiego drewna ma być wykonany.*

Odpowiedź 1: *Rzeźba metodą pilarki powinna być wykonana z drewna (topola) o wymiarach podanych w przedmiarze, rzeźba orlika powinna być w pozycji leżącego w poziomie orlika umieszczona pod brama wejściową.*

Zdjęcie poglądowe podobnej rzeźby w innym układzie:



Pytanie 2: Proszę o dostanie specyfikacji Koła wiedzy oraz budki pogodowej (wraz z koniecznym wyposażeniem - np. schodki) wyszczególnionych w przedmiarze robót.

Odpowiedź 2:

Koło wiedzy: OPIS TECHNICZNY:

Konstrukcja o wymiarach około 135 x 35 x 220 cm osadzona na trzech drewnianych słupach nośnych o średnicy około 12-14 cm na kotwach stalowych. Do słupów przymocowane jest nieruchome koło o średnicy 90 cm z panelem ozdobnym oraz dwa ruchome koła o średnicy 60 cm i 25 cm.

Montaż za pomocą kotew stalowych (kotwy dostarcza Zamawiający) w fundamencie średnicy 15cm na głębokości 100 cm beton B20.



Budka pogodowa:

Stacja pogody dydaktyczna, drewniana, typu "domek" z parą otwieranych drzwiczek (także żaluzjowych, jak pozostałe ściany) zamykanych na skobel. Wymiary zewnętrzne (+/- 10 mm): 880 (szer.) x 680 mm (głęb.) x 760 (wys.).

Drewniany stojak – grubość nogi: 7 cm / wysokość 180 cm, Drewniane schody 3-stopniowe, Kotwy metalowe ocynkowane: 70 cm (4 szt.)

Montaż za pomocą kotew stalowych (kotwy dostarcza Zamawiający) w fundamencie średnicy 15cm na głębokości 100cm, beton B20.



Pytanie 3: W opisie do projektu w warstwach konstrukcyjnych ścieżki zawarta jest geowłóknina separacyjna gramatura 200g/m² w przedmiarze robót nie ma takiej pozycji - proszę o informację czy inwestor zrezygnował z zastosowania warstwy geowłókniny i docelowo w ofercie mamy jej nie uwzględniać?

Odpowiedź 3: Zamawiający zrezygnował z położenia geowłókniny, proszę jej nie uwzględniać w kosztorysie.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski oferentów, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich oferentów ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 14.05.2024 r. godz.10.00, otwarcie ofert 14.05.2024r. godz.10.10, termin związania z ofertą zgodnie z SWZ 30 dni tj. 13.06.2024r.

Zamawiający,

Bartłomiej Sołtys
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/